

1		DEMOLICIONES				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
Demo1a-PAVIMENTO 3						
d01.01.a	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > COCINA	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	10,58	0,00
Demo1b-PAVIMENTO 2						
d02.01.b	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > BAÑOS	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	5,20	0,00
demo1c-PAVIMENTO 1						
d03.01.c	m2	DEMOLICIÓN PARQUET O TARIMA	Levantado de pavimentos de parquet o tarima, por medios manuales, sin incluir la base soporte, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	0,00	50,68	0,00
demo1d-SUELO						
d04.01.d	m2	DEMOLICIÓN PLASTÓN MORTERO e<10 CM	Demolición de capa de plastón de mortero de hasta 10 centímetros de espesor, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas	0,00	15,20	0,00
demo2a-RODAPIÉ						
d05.02.a	m	LEVANTADO RODAPIÉ DE MADERA	Levantado de rodapié de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	77,00	0,00
Demo2b-TRASDOSADOS						
d06.02.b	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE TRASDOSADO PLADUR > GARAJE	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	37,14	0,00
demo2c-PAREDES 1m						
demo2d-PAREDES INT						
d08.02.d	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	70,21	0,00
demo02a-LATERALES						
d09.02.a	m2	PICADO ENLUCIDO YESO	Picado de enlucidos de yeso, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	30,80	0,00
demo02b-PAREDES EXT						

d10.02.b	m2	PICADO GUARNECIDO YESO	Picado de guarnecido de yeso por medios manuales, eliminándolos en su totalidad, dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	0,00	10,00	0,00
	>	APERT.HUECO P.PASO TABIQ.	Apertura de hueco en tabiquería para nueva puerta de paso, incluido suministro, recibido aplomado y colocación de precerco de pino, incluso limpieza, sin carga ni retirada de escombros a pie de carga.	0,00	2,00	0,00
demo02c-PORTANTES						
demo3a[techos]-MOLDURAS TECHO						
d12.03.a	m	DEMOLICIÓN MOLDURAS DE ESCAYOLA	Demolición de molduras de escayola, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	40,00	0,00
demo3b-FALSOTECHOS						
d13.03.b	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de mados auxiliares.	0,00	19,00	0,00
demo3c-TECHOS						
demo4a-PUERTAVENTANAS						
d15.04.a	uds	DESMONTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
demo4b-VENTANAS						
d16.04.b	uds	DESMONTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
demo4c-VENTANAS EXT						
demo5a-PUERTAS PORTANTE						
demo5b-PUERTAS INT						
d19.05.b	uds	DESMONTAJE. PUERTA DE PASO	Desmontaje de puerta de paso de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	6,00	0,00
demo5c-INGRESO						
d20.05.c	uds	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombro a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	1,00	0,00
	>	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA VIDRIO	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombro a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	2,00	0,00

	>	LEVANTADO DE PUERTA REJA DE HIERRO	Levantado de PUERTA REJA, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	1,00	0,00
demo6a-BAÑO						
d21.06.a	uds	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios (lavabo, inodoro, lavadero. Excepto Bañero y plato de ducha), sin recuperación del material con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares. En caso de necesitar la recuperación del sanitario, habría un sobrecoste de 15€ por sanitario.	0,00	7,00	0,00
	>	LEVANTADO BAÑERA/ PLATO DE DUCHA	Levantado de bañera o platos de ducha, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
	>	DESMONTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
demo6b-COCINA						
d22.06.b	uds	DESMONTAJE MUEBLES DE COCINA C/RECUP	Desmontaje de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a mano, con recuperación del material desmontado y acopio dentro de la misma vivienda, i/ limpieza sin retirada de escombros ni carga, sin incluir transporte a vertedero	0,00	2,00	0,00
	>	DESMONTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
Demo7a-INSTALACIONES						
d23.07.a	uds	01.02.03 DESMONTAJE DE RADIADOR	Desmontaje de radiador de calefacción, con o sin recuperación, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	6,00	0,00
	>	01.01.01 DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA	Desmontado de red de instalación eléctrica, comprendiendo tubos, cajas, mecanismos, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
	>	01.01.02 DESMONTAJE DE INSTALACION DE GAS	Desmontado de instalación de gas, comprendiendo la retirada de tuberías existentes, contador, i/ el taponado en la llave de abonado, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
demo8a-ARMARIOS						
d24.08.a	uds	LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (FRENTE)	Levantado de carpintería de madera en muros interiores, i/ cerco, hoja y accesorios (sin recuperación), por medios manuales. Incluye retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00

	>	01.04.07 LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (INTERIORES DE ARMARIO)	Levantado de carpintería de madera en armario , por medios manuales. Incluye el forrado de paramentos y demás accesorios existentes y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
			demo9a-BALDOSAS			
	>	LEVANTADO REVESTIMIENTO S CERAMICOS I/ MORTERO DE AGARRE	Picado de alicatados de plaqueta cerámica, sobre paramentos verticales, conservando el mortero de agarre, ejecutado por procedimiento manual /mecánico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	62,73	0,00
			demoX-escombros			
d27.X	uds	CARGA/EVAC. ESCOMBROS EN SACOS	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	0,00	7,00	0,00
	>	ALQUILER CONTENEDOR DE 6 M3	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.	0,00	7,00	0,00

	2		ALBAÑILERÍA			
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			estru02b/PAREDES LATERALES			
e05.02.b	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocacion de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	18,80	0,00
	>	TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	18,80	0,00
			estru02c/PAREDES EXT			
e06.02.c	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocacion de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	62,50	0,00
	>	TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	62,50	0,00
			estru02d/MARCO CARPINTERIA			
e07.02.d	m	RECIBIDO DE VENTANA (HASTA 3M2)	Recibido y aplomado de ventana metálica/PVC/madera con garras empotradas en el muro exterior, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/ apertura y tapado de huecos para garras, limpieza y medios auxiliares.	0,00	7,00	0,00
			estru02e/UMBRAL VENTANAS			
e08.02.e	uds	///	Umbral ventanas en chapado de madera	0,00	5,00	0,00
			estru06a/MURO EXTERIOR			

e09.06.a	m2	FÁB.LADR. C.V. 1 PIE 25x12x5 cm	Fábrica de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	0,00	4,00	0,00
estru07a/PAV EXTERIOR 1						
e11.07.a	m2	02.07.01 FORMACIÓN DE SOLERA C/ MORTERO Y ARLITA (Max. 10 cm.)	Formación de solera de hasta 10 cm de espesor máximo, realizada con mortero elaborado en obra y arlita, i/vertido, colocación, p.p. limpieza y medios auxiliares. Sin armado.	0,00	21,00	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de lass puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	21,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	21,00	0,00
estru07b/PAV EXTERIOR 2						
e12.07.b	m2	02.07.04 REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA) > TENEDERO	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	3,60	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO > TENEDERO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	3,60	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > TENEDERO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 1S calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	3,60	0,00
estru07c/JÁRDIN						
e13.07.c	m2	CESPED	Tierra, césped, plantas	0,00	28,00	0,00
estru08a/PISCINA						
e14.08.a	m2	IMPERMEABILIZACIÓN	Impermeabilización y ajuste bordes piscina	0,00	1,00	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de lass puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	30,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	30,00	0,00
pro1a/SUELOS						
p01.01.a	m2	02.07.04 REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA)	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	25,00	0,00

pro1c/PAVIMENTO 2 > BAÑOS						
p03.01.c	m2	02.07.05 ENDURECIDO DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior pegado	0,00	11,20	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	11,20	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	11,20	0,00
pro2a/PAREDES INT (STANDARD)						
p05.02.a	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	28,50	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	28,50	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur-N o similar de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.	0,00	28,50	0,00
pro2a2/PAREDES INT2 (HIDRO 1)						
p06.02.a2	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	22,50	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	22,50	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - 1 IDRÓFUGAS 1 NO > BAÑO/DORM.	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo a un lado, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	22,50	0,00
pro2a3/PAREDES INT 3 (HIDRO 2)						
p07.02.a3	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	9,60	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	9,60	0,00

		>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - LAS DOS IDRÓFUGAS> BAÑO/COCINA	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo ad ambos lados, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	9,60	0,00
				pro2b/PAREDES 1m			
p08.02.b	m2		02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 1	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	1,00	0,00
		>	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 2	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	1,00	0,00
				pro2c/TRASDOSADOS			
p09.02.c	m2		02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > HAB3	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	35,00	0,00
		>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO > HAB3	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	35,00	0,00
		>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm LADO INTERIOR > HAB3	Suplemento sobre tabique de pladur por añadir una placa de pladur de 13mm a cada cara.	0,00	35,00	0,00
				pro3a/TECHOS ??			
p11.03.a	m2		02.05.05 COLOCACIÓN TRASDOSADO	Trasdosado de pladur una cara con aislante acustico	0,00	60,20	0,00
				pro3b/FALSOTECHO			
p12.03.b	m		02.05.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO > COCINA Y BAÑOS	Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,	0,00	20,50	0,00
				pro3c/cordolo			
				pro6a-GUARNECIDO			
				pro6b-ALICATADO 1m			
p28.06.b	m2		02.06.02 PREPARACIÓN DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > COCINA	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	10,00	0,00

	>	06.01.02 SUMINISTRO AZULEJOS PARA ALICATADO > COCINA	Material cerámico de 1ra calidad COMO ENCIMERA (no porcelánico rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos, tipo Borada F de PROPANSA o similar. l/limpieza.	0,00	10,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > COCINA	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 1S calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	10,00	0,00
p29.06.c	m2	Pro6c-ALICATADO 2				
		02.06.02 PREPARACION DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > BAÑO 1-ASEO- BAÑO 2	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.02 SUMINISTRO MORTEX > BAÑO 1-ASEO- BAÑO 2	Suministro di Mortex por zonas húmedas aplicable en paramientos horizontales y vericales	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > BAÑO 1-ASEO- BAÑO 2	Mano de obra aplicación Mortex	0,00	77,00	0,00
		pro6f-AYUDAS IMPIANTO				
p32.06.f	uni	AYUDA ALBAÑ.INST.ELE CTRICIDAD	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.CAL EFACCIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.FON TANERÍA	Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
		pro6g-EXTRA IMPIANTO				
p32.06.g	uni	:AYUDA ALBAÑ.INST.CLI MATIZACIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de climatización por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00

6	BAÑOS					
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe

inst2a-BAÑO/elem > HAB. PRINCIP.

i06.02.a	uds	SUMINISTRO LAVABO SOBRE ENCIMERA	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
inst2a2-BAÑO/elem 2						
i07.02.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero l, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	MAMPARA DE VIDRIO CON FIJO Y PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio con fijo lado lavabo y puerta abatible de 60cm. Herrajes y perfiles negros	0,00	1,00	0,00
inst2b-BAÑO/instalaciones						
i08.02.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando __DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	3,00	0,00
inst2c-BAÑO/grif						
i09.02.c	uds	GRIFERÍA LAVABO	Suministro de grifería empotrable ROCA ONA para lavabo.	0,00	1,00	0,00
	>	GRIFERÍA DUCHA/BANERA	Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403 + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado + ducha de mano ROCA Round Sensum y cable flexible	0,00	1,00	0,00
	>	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
inst2d-BAÑO/muebles						
i09.02.c	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	1,00	0,00
	>	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00
inst3a-ASEO/elem > SALÓN/HAB. 2						
i11.03.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
inst3a2-ASEO/elem 2						

i12.03.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	04.09.01 MAMPARA DE VIDRIO FIJO + PUERTA	Suministro y colocación de mampara de vidrio en L: un fijo y una puerta	0,00	1,00	0,00
inst3b-ASEO/inst						
i13.03.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para	0,00	3,00	0,00
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
inst3c-ASEO/grif						
i14.03.c	uds	GRIFERÍA DUCHA/BANERA [MODELO]	Suministro de Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala (2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado	0,00	1,00	0,00
	>	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
inst4a-BAÑO2/elem > HAB. 3						
i16.04.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Suministro de Inodoro completo compacto Roca ONA Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada	0,00	1,00	0,00
inst4a2-BAÑO2/elem 2						
i17.04.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	MAMPARA DE VIDRIO PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio abatible	0,00	1,00	0,00
inst4b-BAÑO2/inst						
i18.04.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00

	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVA BO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
inst4c-BAÑO2/grif						
i19.04.c	uds	SUMINISTRO GRIFERÍA LAVABO	Suministro de Grifería empotrable lavabo ROCA ONA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO GRIFERÍA DUCHA	Pack Basic empotrado monomando ROCA Cala para baño-ducha	0,00	1,00	0,00
	>	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
inst4d-BAÑO2/muebles						
i20.04.d	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	1,00	0,00
	>	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00

	5		COCINA			
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
inst1a-COCINA/elem						
i01.01.a	uds	FREGADERO	Instalación y suministro de Fregadero bajo encimera Franke una cubeta Maris MRX-110-55	0,00	1,00	0,00
	>	LAVADORA	Instalación Lavadora existente	0,00	1,00	0,00
	>	LAVAVAJILLA	Instalación y suministro de Lavavajilla	0,00	1,00	0,00
inst1a2-COCINA/elem 2						
i02.01.a2	uds	ENCIMERA	Encimera blanca de silestone o similares con corte por lavabo bajo encimera	0,00	1,00	0,00
Inst1b-COCINA/ (INST AGUA)						
i03.01.b	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
	>	INSTALACIÓN DE DESAGÜES	Instalación de tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
inst1c-COCINA/grif						
i04.01.c	uds	GRIFO FREGADERO	Instalación y suministro Grifo cocina Eos Neo inox con caño giratorio Franke	0,00	1,00	0,00
	>	DISPENSADOR FREGADERO	Dispensador de jabón Atlas inox Franke	0,00	1,00	0,00
inst1d-COCINA/muebles						

i05.01.d	uds	MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles de cocina bajo encimera según dibujo en l, incluye encimera con huecos lavabo y vitro	0,00	1,00	0,00
	>	MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles colgantes de pared en linea	0,00	1,00	0,00
	>	MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles en linea con nevera de 90cm y horno alto incorporados	0,00	1,00	0,00
inst5a-ELETTR./elementos						
i22.05.a	uds	VITRO	Instalación y suministro de vitroceramica	0,00	1,00	0,00
	>	CAMPANA	Instalación y suministro de campana	0,00	1,00	0,00
inst5a2-ELETTR./elementos2						
i23.05.a2	uds	HORNO	Instalación y suministro de horno	0,00	1,00	0,00
	>	NEVERA	Instalación y suministro de nevera	0,00	1,00	0,00
	>	MICRO	Instalación y suministro de microondas	0,00	0,00	0,00

	7	INSTALACIONES				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
inst6a-ELETTR./cuadros PRINCIPALES						
i24.06.a	uds	CUADRO ELÉCTRICO	Instalación y suministro de Cuadro eléctrico monofasico automatico 40 A 3 differenziali monofase 2x40 / 30 a 1 / A e 2 per gli altri Automaticos.1 monofasico automatico di 10 A per l'illuminazione automatica 7 monofase 16 A, per vari usi, utilizza diverse umido, lavaggio , lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e horno.2 Automaticos 2x25 a, per vitroceramica e uno per la macchina d aria condizionata, raccordi, cablaggio e manodopera inclusi.	0,00	1,00	0,00
	>	REGISTROS	Suministro y colocación registros electricos por area	0,00	3,00	0,00
Inst6b-ELETTR./ EXTRA						
	>	INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA AIRE	Nueva instalacion para aire acondicionado	0,00	1,00	0,00
inst6d-ELETTR./puntos						
i27.06.d	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	11,00	0,00
	>	03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	8,00	0,00
	>	03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	2,00	0,00

	inst6e-ELETTTR./puntos doble					
i28.06.e	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	0,00	0,00
	>	03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	11,00	0,00
	>	03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) CON JUNG 990	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismoJUNG 990	0,00	1,00	0,00
inst6f-ELETTTR./enchufes						
i29.06.f	uds	ENCHUFE SENCILLO SIMÓN 31 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	37,00	0,00
	>	ENCHUFE DE FUERZA 25A SIMÓN 48 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
	>	ENCHUFE USB CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe USB con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
inst6g-ELETTTR./telefono						
i30.06.g	uds	TOMA TELÉFONO O TV CON JUNG 990 O CORSTON	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
	>	TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990 O CORSTON	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	2,00	0,00

	>	03.04.04 INSTALACIÓN DE TOMAS DE INTERNET/RJ45 CON JUNG 990 O CORSTON	Suministro e instalación de toma de datos, incluido cableado UTP de categoría 6	0,00	2,00	0,00
			inst6h-ELETTR/Tv			
i31.06.h	uds	DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	2,00	0,00
			inst7d-ILUMINACIÓN			
i37.07.d	uds	03.03.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO)	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.	0,00	18,00	0,00
	>	03.05.02 FOCOS LED HALOGENOS (REDONDO FIJO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos fijo, para lámparas led de la marca estilo VULCANO o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	18,00	0,00
	>	03.05.04 BARRA LED HALÓGENOS (DOWN LIGHT)	Suministro e instalación de líneas led con focosa direccionables	0,00	20,00	0,00
			inst7a-GAS/elementos			
i32.07.a	uds	05.02.01 SUMINISTRO CALDERA	Suministro de caldera SAUNIER DUVAL o parecida. Antes de su sustitución evaluar el estado de la caldera existente con posibilidad de su reutilizo	0,00	1,00	0,00
			inst7a2-GAS/sistema			
i33.07.a2	uds	05.01.01 INSTALACION INTERIOR DE GAS CORTO RECORRIDO SIN ENVAINAR	Instalación interior de gas en vivienda para calentador/caldera ACS / cocina encimera, desde la llave de abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado y llaves de aparato, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según normativa vigente, i/ dictamen.	0,00	1,00	0,00
			inst7b-CALEFACCIÓN/elementos			
i34.07.b	uds	05.05.02 ELEMENTOS DE RADIADOR	Suministro e instalacion de elementos de radiador	0,00	7,00	0,00
	>	05.05.03 RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalacion de elementos de radiador toallero	0,00	3,00	0,00
			inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema			
i35.07.b2	uds	RC-circuito riscaldamento andata e ritorno	Mandata circuito e tubo di ritorno per il riscaldamento speciale multistrato.	0,00	7,00	0,00
	>	RC-termostato	termostato di controllo centralizzato	0,00	1,00	0,00
			inst7c-CLIMATIZACIÓN			
i36.07.c	uds	05.06.04 SPLIT DAIKIN	Suministro e instalacion de equipo SPLIT (2x1) de la marca MITSUBISHI	0,00	2,00	0,00
	>	05.06.02 PREINSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	5,00	0,00

	>	05.06.03 INSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Instalación frigorífica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg./cm2.	0,00	5,00	0,00
--	---	--	--	------	-------------	------

4		CARPINTERÍA				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
pro1b/PAVIMENTO 1						
p02.01.b	m2	06.02.03 SOPORTE	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	65,00	0,00
	>	SUMINISTRO SUELO MULTICAPA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir	0,00	65,00	0,00
	>	COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	65,00	0,00
pro1d/PAVIMENTO 3						
p04.01.d	m2	06.02.03 SOPORTE COCINA	> Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	8,60	0,00
	>	COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO COCINA	> Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir rcon alta esistencia al agua	0,00	8,60	0,00
	>	COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA COCINA	> Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	8,60	0,00
pro2d/RODAPIÉ						
p10.02.d	m	RODAP.DM ROBLE, SAPELLY O PLAST.7	Suministro y colocación de rodapié de DM rechapado de roble, sapelly o plastificado de 7 cm de altura.	0,00	55,00	0,00
pro5a/PUERTAS PORTANTES						
p21.05.a	uds	PUERTA DOBLE CERRAJERÍA COCINA	> Puerta de paso doble abatible con anclajes en techo y suelo vidrio y hierro con diseño según dettale	0,00	1,00	0,00
	>	PUERTA CHAPADA MADERA PASILLO	> Puerta de paso abatible chapada madera por ocultarse en el panelado	0,00	1,00	0,00
pro5b/PUERTAS INT						
p22.05.b	uds	PUERTA RECTA CIEGA LACADA > HAB 1 - HAB 2	Puerta de paso a ras lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	2,00	0,00
	>	PUERTA RECTA CIEGA ROBLE > BAÑO 1 CORREDERA ASEO ABATIBLE BAÑO 2 ABATIBLE	> Puerta de paso ciega normalizada, con tablero recto de roble o pino barnizado, modelo CONSTRUCCION, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	3,00	0,00

	>	07.05.01 CASONETO HOJA	1	Suministro de armazón/casoneto de la marca KRONA o modelo similar, para puertas de paso correderas de una hoja en tabiquería interior, i/ guía, travesano para deslizamiento, soporte anclaje de la puerta, tornillo soporte carro, freno, tope, guiador	0,00	1,00	0,00
pro5e/jambas puertas int							
p25.05.e	uds	JAMBEADO P.PASO HAB 1 - HAB 2	ROBLE	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas a lacadas de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
	>	JAMBEADO P.PASO BAÑO 1 - ASEO - BAÑO2	ROBLE	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas de roble o pino de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
Pro6d-PANELADOS							
p30.06.d	m2	SUMINISTRO COLOCACIÓN CHAPADO PARED MADERA > BAÑOS	Y	Suministro y colocación de revestimiento de panel decorativo chapado madera por rivistir las paredes del baño y aseo en la cara exterior	0,00	14,50	0,00
	>	FABRICACIÓN INSTALACIÓN PANEL > HAB 3	Y	Fabricación y instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 3 a simular una ventana. EL panel se realizara con un panel trasero de plastico translucido retorillumnado y marco y listones de madera a simular un ventanal ad arco.	0,00	7,50	0,00
	>	FABRICACIÓN INSTALACIÓN PANEL > HAB 2	Y	Fabricación y instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 2 con hornacina en forma de arco. El panelado sirverá de pasa cable por un foco en el centro u los varios cables a los pulsadores integrados, además oculterà la viga de techo	0,00	6,00	0,00
Pro7a-ARMARIO 1							
p33.07.a	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 1 (dorm principal)	CON > (dorm principal)	Armario totalente instalado con 3 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	1,00	0,00
	>	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 1 (dorm principal)	CON > (dorm principal)	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles. Fondo curvo. Lacado en fábrica color cream como paredes, con puertas lisas correderas de hasta 2,4m de altura. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	1,00	0,00
Pro7b-ARMARIO 2							
p34.07.b	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 2 (dorm individual)	CON > (dorm individual)	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	1,00	0,00
Pro7b-ARMARIO 3							
p35.07.c	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 3 (dorm extra)	CON > (dorm extra)	Armario totalente instalado con 2 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Con puerta d paso al baño oculta y jambas enrasadas con las puertas. La puerta del baño (incluida en las partidas de puertas int) sin manilla por el exterior será oculta. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	2,00	0,00
Pro7d-ESTANTERIA 1							

p36.07.d	uds	MUEBLE SALÓN	>	Mueble curvo chapado madera con encimera de chapado de roble natural sobre tablero de dm de 20mm de espesor barnizado mate y puertas abatibles chapadas Hay que adaptar el diseño a la pared curva y eventualmente predisponer anclajes	0,00	1,00	0,00
Pro7d-ESTANTERIA 2							
p37.07.e	uds	ENCIMERA DE ROBLE 5CM PASILLO COCINA	>	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	1,00	0,00
	>	REFUERZOS		Refuerzos de pared por anclaje encimera	0,00	1,00	0,00
	>	ESTANTERÍA DE ROBLE 5CM PASILLO COCINA	>	Estantería de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	1,00	0,00
Pro7f-ESTANTERIA 3							
p38.07.f	uds	ENCIMERA DE ROBLE 5CM HAB 2	>	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	1,00	0,00
	>	REFUERZOS		Refuerzos de pared por anclaje encimera	0,00	1,00	0,00

3		VENTANAS					
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe	
pro4a/PUERTAVENTANAS							
p14.04.a	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 1	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00	
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00	
pro4a2/PUERTAVENTANAS DOBLE							
p15.04.a2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR SALÓN	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible y un fijo abajo con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00	
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00	
pro4a3/PUERTAVENTANAS CUSTOM							
p16.04.a3	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura y un oscillo batiente a lado - (bandera) con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00	
	>	COLOCACIÓN DE SOLADO ALICATADO	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00	

pro4b/VENTANAS							
p17.04.b	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR BAÑO	>	Suministro Carpintería exterior de una hoja oscillo batiente con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	>	Suministro Carpintería exterior de una hoja oscilante con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR		Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	2,00	0,00
pro4b2/VENTANAS DOBLE							
p18.04.b2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 2	>	Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible y un fijo abajo con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR		Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00
pro4c/VENTANAS INT							
p19.04.c	uds	CARPINTERÍA INTERIOR > HAB 3		Suministro Carpintería interior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: singolo __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
pro5c/PUERTAS ENTRADAS							
p23.05.c	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PRINCIP	>	Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA TENEDERO	>	Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PASILLO	>	Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con fijo lateral con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00

8 PINTURA						
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
pro8a-PINTURA EXISTENTES						

p39.08.a	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLO RES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	123,03	#REF!
pro8b-PINTURA PAREDES INT						
p40.08.b	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLO RES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	121,84	#REF!
pro8c-PINTURA TECHO						
p41.08.c	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLO RES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	111,32	#REF!
Pro6e-PAPEL						
p31.06.e	m2	06.04.01 PAPEL	Suministro de revestimiento de papel con precio no superior a 20€/m2.	0,00	9,00	#REF!
	>	06.04.02 COLOCACION DE PAPEL	Colocación de papel en paramentos verticales, incluye pegamento y demás elementos necesarios.	0,00	9,00	#REF!

	9		PISCINA			
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe

	1		DEMOLICIONES			
	2		ALBAÑILERÍA			
	3		BAÑOS			
	4		COCINA			
	5		INSTALACIONES			
	6		CARPINTERÍA			
	7		VENTANAS			
	8		PINTURA			
	9		PISCINA			