

# reformemos

**\*86m<sup>2</sup> + 60 exteriores** || 3 habs + 3 baños + jardín y piscina




## Un piso en mitad de un jardín.


@lcampo 2 es nuestra segunda reforma en la urbanización de los amantes de la naturaleza. Esta vez nos encontramos en una colonia muy especial donde pisos y jardines se entrelazan en un diseño ochentero con muchos ángulos.

Es el momento de suavizar el módulo y armonizar la distribución del espacio. Las curvas del salón conectan las entradas, pasando por la cocina.


No hay pasillos, solo un único volumen distribuidor central.




**2 entradas**



**\*S útil 86m<sup>2</sup>**



**S constr. 105m<sup>2</sup>**




**S jardín 60m<sup>2</sup>**




# Arquitectura





02/12





DEMOLICIONES


reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14


0°/2

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.













0000

















Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.

## r#127\_@lcampo 2

85m2 + 60 exterior\* || 3 habs + 3 baños + 2 cocinas + 1 lavadero ext

Un piso en mitad de un jardín

@lcampo 2 es nuestra segunda reforma en la urbanización de los amantes de la naturaleza. Esta vez nos encontramos en una colonia muy especial donde pisos y jardines se entrelazan en una diseño ochentero con muchos ángulos.

Es el momento de suavizar el módulo y armonizar la distribución del espacio. Las curvas del salón conectan las entradas, pasando por la cocina. No hay pasillos, solo un único volumen distribuidor.

Categoría Piso  
Año 2025  
Ubicación Madrid

Compartir        

> mira el video 3D



Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.

# Diseño







En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**





En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**



En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**



En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**



En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**





En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**



En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**

## r#127\_@lcampo 2

85m2 + 60 exterior\* || 3 habs + 3 baños + 2 cocinas + 1 lavadero ext


Un piso en mitad de un jardín

@lcampo 2 es nuestra segunda reforma en la urbanización de los amantes de la naturaleza. Esta vez nos encontramos en una colonia muy especial donde pisos y jardines se entrelazan en una diseño ochentero con muchos ángulos.


Es el momento de suavizar el módulo y armonizar la distribución del espacio. Las curvas del salón conectan las entradas, pasando por la cocina. No hay pasillos, solo un único volumen distribuidor.

Categoría Piso  
Año 2025  
Ubicación Madrid

Compartir



# > mira el interior




www.reformemos.com/es

En caso de diferencia entre las imágenes de esta página y las sucesivas, se tendrán en cuenta las del capítulo **Materiales**

# Construcción





# ESTADO ACTUÁL

scale\_1:100

60 ———  
 100 ———  
 180 ———  
 250 ——— cm

4m<sup>2</sup>

## PLANO MEDIDAS

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





 **x5**

salón +  
cocina +  
3habs +  
3baños

**>90M2**

patio +  
jardín +  
piscina

**>60M2**


# CONCEPTO

scale\_1:100

60 —  
100 —  
180 —  
250 — cm

PLANO CONCEPTO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



**4m2**

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



[DEMO] \_demolizioni

-  1a/PAVIMENTO 3
-  1b/PAVIMENTO 2
-  1c/PAVIMENTO 1
-  1d/SUELO
-  2a/RODAPIÉ
-  2b/CONTRAPARED
-  2c/PAREDES 1m
-  2d/PAREDES INT
-  3a/CORDOLO
-  3b/FALSOTECHO
-  3c/TECHO
-  Pv\_X/Ox0 4a/PUERTAVENTANAS
-  Pv2\_X/Ox0 4a2/PUERTAVENTANAS
-  Pvc\_X/Ox0 4a3/PUERTAVENTANAS
-  V\_X/Ox0 4b/VENTANAS
-  V2\_X/Ox0 4b2/VENTANAS 2
-  Vext\_X/Ox0 4b3/VENTANAS EXT
-  Pport\_X/Ox0 5a/ PUERTAS MUROS
-  Pint\_X/Ox0 5b/PUERTAS INT
-  Ping\_X/Ox0 5c/INGRESO


# DEMOLICIONES

scale\_1:100

- 60 
- 100 
- 180 
- 250  cm

## PLANO DEMOLICIONES

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





[PRO] \_progetto

- 1a/SUELO
- 1b/PAVIMENTO 1
- 1c/PAVIMENTO 2
- 1d/PAVIMENTO 3
- 2a/PAREDES INT 1
- 2b/PAREDES INT 2
- 2c/PAREDES INT 3
- 2d/PAREDES 1m
- 2e/CONTRAPARED
- 2f/RODAPÍE
- 3a/TECHO
- 3b/FALSO TECHO
- 4a/PUERTAVENTANA
- 4b/PUERTAVENTANA 2
- 4c/PUERTAVENTANA C
- 4d/VENTANA 1
- 4e/VENTANA 2
- 4e/VENTANA EXT
- 5a/PUERTA MUROS
- 5b/PUERTA INT
- 5c/INGRESO
- 6a/GUARNECIDO
- 6b/BALDOSAS 1
- 6c/BALDOSAS 2
- 6d/PAPEL 1
- 6e/PAPEL 2
- 7a/ARMARIO 1
- 7b/ARMARIO 2
- 7c/ARMARIO 3
- 7d/ESTANTERIA 1
- 7e/ESTANTERIA 2
- 7f/ESTANTERIA 3

# PROYECTO


scale\_1:100



## PLANO PROYECTO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- TENDEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- SUP útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>



4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





[PRO] \_progetto

- 1a/SUELO
- 1b/PAVIMENTO 1
- 1c/PAVIMENTO 2
- 1d/PAVIMENTO 3
- 2a/PAREDES INT 1
- 2b/PAREDES INT 2
- 2c/PAREDES INT 3
- 2d/PAREDES 1m
- 2e/CONTRAPARED
- 2f/RODAPIÉ
- 3a/TECHO
- 3b/FALSO TECHO
- 4a/PUERTAVENTANA
- 4b/PUERTAVENTANA 2
- 4c/PUERTAVENTANA C
- 4d/VENTANA 1
- 4e/VENTANA 2
- 4e/VENTANA EXT
- 5a/PUERTA MUROS
- 5b/PUERTA INT
- 5c/INGRESO
- 6a/GUARNECIDO
- 6b/BALDOSAS 1
- 6c/BALDOSAS 2
- 6d/PAPEL 1
- 6e/PAPEL 2
- 7a/ARMARIO 1
- 7b/ARMARIO 2
- 7c/ARMARIO 3
- 7d/ESTANTERIA 1
- 7e/ESTANTERIA 2
- 7c/ESTANTERIA 3


# PLANO DEF

scale\_1:100

- 60 \_\_\_\_\_
- 100 \_\_\_\_\_
- 180 \_\_\_\_\_
- 250 \_\_\_\_\_ cm

## PLANO PROYECTO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14




- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- TENDEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- SUP útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>

[INST] \_installazioni

- 1a-b/COCINA\_elem. h2O
- 2a-b/BAÑO\_elementi
- 3a-b/ASEO\_elementi
- 3a-b/BAÑO 2\_elem.
- 5a-b/COCINA\_elem. elet.
- 6a1/PUNTOS\_mono SEMP.
- 6a2/PUNTOS\_mono CONM.
- 6a3/PUNTOS\_mono CRUC.
- 6b1/PUNTOS\_doble SEMP.
- 6b2/PUNTOS\_doble CONM.
- 6b3/PUNTOS\_doble CRUC.
- 6c1/ECHUFES\_simple\_A16
- 6c2/ECHUFES\_simple\_A24
- 6c3/ECHUFES\_
- 6d1/ECHUFES\_tel\_TELEF.
- 6d2/ECHUFES\_tel\_CITOF.
- 6d3/ECHUFES\_tel\_DATI
- 6d1/ECHUFES\_tv\_TV
- 6d2/ECHUFES\_tv\_ANT.
- 6d3/ECHUFES\_tv\_SATEL.
- 6e1/ILLUMIN\_PUNTOS
- 6e2/ILLUMIN\_FOCOS
- 6e3/ILLUMIN\_EMPOTRADAS
- 7a1/GAS\_BOILER
- 7a2/GAS\_
- 7a3/GAS\_
- 7b1/CALEF\_RADIADORES
- 7b2/CALEF\_
- 7b3/CALEF\_TOALLEROS.
- 7c1/CLIMA\_SPLIT
- 7c2/CLIMA\_
- 7c3/CLIMA\_

4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



# CONCEPTO


## PLANO CONCEPTO ZOOM

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.








# INSTALACIONES

## PLANO INSTALACIONES ZOOM

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





# PLANO DEF

scale\_1:100



- SALÓN # 30.5m2
- COCINA # 8.9m2
- HAB1 # 12.2m2
- BAÑO 1 # 4.5m2
- HAB2 # 8.0m2
- BAÑO2 # 3.0m2
- HAB3 # 10.7m2
- BAÑO3 # 3.3m2
- CONECTOR # 1.8m2
- TENEDERO # 3.6m2
- SUP útil # TOT 86.5m2

# PLANO PROYECTO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

4m2

# #127\_@lcampo 2

85m2 + 60 exterior\* || 3 habs + 3 baños + 2 cocinas + 1 lavadero ext


Un piso en mitad de un jardín

@lcampo 2 es nuestra segunda reforma en la urbanización de los amantes de la naturaleza. Esta vez nos encontramos en una colonia muy especial donde pisos y jardines se entrelazan en una diseño ochentero con muchos ángulos.


Es el momento de suavizar el módulo y armonizar la distribución del espacio. Las curvas del salón conectan las entradas, pasando por la cocina. No hay pasillos, solo un único volumen distribuidor.

**Categoría** Piso  
**Año** 2025  
**Ubicación** Madrid

**Compartir**



# > descarga los planos



# Planificación



# r#127 @lcampo 2

# DEMOLICIONES




# DEMOLICIONES

PLANO 3D DEMOLICIONES

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14







1		DEMOLICIONES				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>Demo1a-PAVIMENTO 3</b>						
d01.01.a	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > COCINA	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	10,58	0,00
<b>Demo1b-PAVIMENTO 2</b>						
d02.01.b	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > BAÑOS	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	5,20	0,00
<b>demo1c-PAVIMENTO 1</b>						
d03.01.c	m2	DEMOLICIÓN PARQUET O TARIMA	Levantado de pavimentos de parquet o tarima, por medios manuales, sin incluir la base soporte, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	0,00	50,68	0,00
<b>demo1d-SUELO</b>						
d04.01.d	m2	DEMOLICIÓN PLASTÓN MORTERO e<10 CM	Demolición de capa de plastón de mortero de hasta 10 centímetros de espesor, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas	0,00	15,20	0,00
<b>demo2a-RODAPIÉ</b>						
d05.02.a	m	LEVANTADO RODAPIÉ DE MADERA	Levantado de rodapié de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	77,00	0,00
<b>Demo2b-TRASDOSADOS</b>						
d06.02.b	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE TRASDOSADO PLADUR > GARAJE	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	37,14	0,00
<b>demo2c-PAREDES 1m</b>						
<b>demo2d-PAREDES INT</b>						
d08.02.d	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	70,21	0,00
<b>demo02a-LATERALES</b>						
d09.02.a	m2	PICADO ENLUCIDO YESO	Picado de enlucidos de yeso, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	30,80	0,00
<b>demo02b-PAREDES EXT</b>						
d10.02.b	m2	PICADO GUARNECIDO YESO	Picado de guarnecido de yeso por medios manuales, eliminándolos en su totalidad, dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	0,00	10,00	0,00
>		APERT.HUECO P.PASO TABIQ.	Apertura de hueco en tabiquería para nueva puerta de paso, incluido suministro, recibido aplomado y colocación de prearco de pino, incluso limpieza, sin carga ni retirada de escombros a pie de carga.	0,00	2,00	0,00

<b>demo02c-PORTANTES</b>						
<b>demo3a[techos]-MOLDURAS TECHO</b>						
d12.03.a	m	DEMOLICIÓN MOLDURAS DE ESCAYOLA	Demolición de molduras de escayola, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>40,00</b>	0,00
<b>demo3b-FALSOTECHOS</b>						
d13.03.b	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de madios auxiliares.	0,00	<b>19,00</b>	0,00
<b>demo3c-TECHOS</b>						
<b>demo4a-PUERTAVENTANAS</b>						
d15.04.a	uds	DEMONTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
<b>demo4b-VENTANAS</b>						
d16.04.b	uds	DEMONTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
<b>demo4c-VENTANAS EXT</b>						
<b>demo5a-PUERTAS PORTANTE</b>						
<b>demo5b-PUERTAS INT</b>						
d19.05.b	uds	DEMONTAJE PUERTA DE PASO	Desmontaje de puerta de paso de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	<b>6,00</b>	0,00
<b>demo5c-INGRESO</b>						
d20.05.c	uds	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
	>	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA VIDRIO	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	LEVANTADO DE PUERTA REJA DE HIERRO	Levantado de PUERTA REJA, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>demo6a-BAÑO</b>						
d21.06.a	uds	DEMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios (lavabo, inodoro, lavadero. Excepto Bañero y plato de ducha), sin recuperación del material con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares. En caso de necesitar la recuperación del sanitario, habría un sobre coste de 15€ por sanitario.	0,00	<b>7,00</b>	0,00
	>	LEVANTADO BAÑERA/ PLATO DE DUCHA	Levantado de bañera o platos de ducha, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00


	>	DEMONTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
<b>demo6b-COCINA</b>						
d22.06.b	uds	DEMONTAJE MUEBLES DE COCINA C/RECUP	Desmontaje de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a mano, con recuperación del material desmontado y acopio dentro de la misma vivienda, i/ limpieza sin retirada de escombros ni carga, sin incluir transporte a vertedero	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	DEMONTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>Demo7a-INSTALACIONES</b>						
d23.07.a	uds	01.02.03 DEMONTAJE DE RADIADOR	Desmontaje de radiador de calefacción, con o sin recuperación, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>6,00</b>	0,00
	>	01.01.01 DEMONTAJE INST. ELÉCTRICA	Desmontado de red de instalación eléctrica, comprendiendo tubos, cajas, mecanismos, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	01.01.02 DEMONTAJE DE INSTALACION DE GAS	Desmontado de instalación de gas, comprendiendo la retirada de tuberías existentes, contador, i/ el taponado en la llave de abonado, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>demo8a-ARMARIOS</b>						
d24.08.a	uds	LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (FRENTE)	Levantado de carpintería de madera en muros interiores, i/ cerco, hoja y accesorios (sin recuperación), por medios manuales. Incluye retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	01.04.07 LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (INTERIORES DE ARMARIO)	Levantado de carpintería de madera en armario, por medios manuales. Incluye el forrado de paramentos y demás accesorios existentes y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>demo9a-BALDOSAS</b>						
	>	LEVANTADO REVESTIMIENTOS CERAMICOS I/ MORTERO DE AGARRE	Picado de alicatados de plaqueta cerámica, sobre paramentos verticales, conservando el mortero de agarre, ejecutado por procedimiento manual /mecánico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>62,73</b>	0,00
<b>demoX-escombros</b>						
d27.X	uds	CARGA/EVAC. ESCOMBROS EN SACOS	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	0,00	<b>7,00</b>	0,00
	>	ALQUILER CONTENEDOR DE 6 M3	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.	0,00	<b>7,00</b>	0,00



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# r#127 @lcampo 2

# ALBAÑILERÍA



# ALBAÑILERÍA

PLANO 3D PAREDES


reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

0º/2

54 / 164


Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.

reformemos



# ALBAÑILERÍA

scale\_1:100



- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- DEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>

## PLANO ALBAÑILERÍA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.







PAREDES CURVAS EN PLADUR DOBLE PLACA




FALSOTECHO BAÑOS COLGANTES. FALSOTECHO COCINA HASTA PARED



SUELOS Y PARED BAÑOS EN MORTEX



ALICATADO COCINA DE GRANDE FORMATO



- # 3.6m<sup>2</sup>
- h 235cm
- 20.0

- # 8.9m<sup>2</sup>
- h 235cm
- p 13.1m
- s 30.7m<sup>2</sup>

- # 4.5m<sup>2</sup>
- h 235cm
- p 10.7m
- s 25.6m<sup>2</sup>

- # 12.2m<sup>2</sup>
- h 253cm
- p 14.1m
- s 35.6m<sup>2</sup>

- # 30.5m<sup>2</sup>
- h 253cm
- p 30.7m
- s 77.6m<sup>2</sup>

- # 3.3m<sup>2</sup>
- h 235cm
- p 8.5m
- s 21.0m<sup>2</sup>

- # 10.7m<sup>2</sup>
- h 250cm
- p 14.0m
- s 35.0m<sup>2</sup>

- # 1.8m<sup>2</sup>
- h 235cm

- # 3.0m<sup>2</sup>
- h 235cm
- p 6.8m
- s 16.3m<sup>2</sup>

- 8.0m<sup>2</sup>
- h 253cm
- p 14.2m
- s 35.9m<sup>2</sup>


- # 19.5m<sup>2</sup>
- +0.00

2		ALBAÑILERÍA		precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción			
<b>estru02b/PAREDES LATERALES</b>						
e05.02.b	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocación de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	18,80	0,00
>		TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparación de grietas, listo para pintar.	0,00	18,80	0,00
<b>estru02c/PAREDES EXT</b>						
e06.02.c	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocación de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	62,50	0,00
>		TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparación de grietas, listo para pintar.	0,00	62,50	0,00
<b>estru02d/MARCO CARPINTERIA</b>						
e07.02.d	m	RECIBIDO DE VENTANA (HASTA 3M2)	Recibido y aplomado de ventana metálica/PVC/madera con garras empotradas en el muro exterior, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/ apertura y tapado de huecos para garras, limpieza y medios auxiliares.	0,00	7,00	0,00
<b>estru02e/UMBRAL VENTANAS</b>						
e08.02.e	uds	///	Umbrales de ventanas en chapado de madera	0,00	5,00	0,00
<b>estru06a/MURO EXTERIOR</b>						
e09.06.a	m2	FÁB.LADR. C.V. 1 PIE 25x12x5 cm	Fábrica de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	0,00	4,00	0,00
<b>estru07a/PAV EXTERIOR 1</b>						
e11.07.a	m2	02.07.01 FORMACIÓN DE SOLERA C/ MORTERO Y ARLITA (Max. 10 cm.)	Formación de solera de hasta 10 cm de espesor máximo, realizada con mortero elaborado en obra y arlita, i/vertido, colocación, p.p. limpieza y medios auxiliares. Sin armado.	0,00	21,00	0,00
>		06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de las puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	21,00	0,00
>		06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	21,00	0,00
<b>estru07b/PAV EXTERIOR 2</b>						
e12.07.b	m2	02.07.04 REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA) > TENDEDERO	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	3,60	0,00
>		06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO > TENDEDERO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	3,60	0,00
>		06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > TENDEDERO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/ rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	3,60	0,00

estru07c/JÁRDIN		precio	medición	importe
e13.07.c	m2	CESPED	Tierra, cesped, plantas	0,00 28,00 0,00
<b>estru08a/PISCINA</b>				
e14.08.a	m2	IMPERMEABILIZACIÓN	Impermeabilización y ajuste bordes piscina	0,00 1,00 0,00
>		06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de las puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00 30,00 0,00
>		06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00 30,00 0,00
<b>pro1a/SUELOS</b>				
p01.01.a	m2	02.07.04 REGULARIZACIÓN DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA)	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00 25,00 0,00
<b>pro1c/PAVIMENTO 2 &gt; BAÑOS</b>				
p03.01.c	m2	02.07.05 ENDURECIDO DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior pegado	0,00 11,20 0,00
>		06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00 11,20 0,00
>		06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/ rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00 11,20 0,00
<b>pro2a/PAREDES INT (STANDARD)</b>				
p05.02.a	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00 28,50 0,00
>		02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00 28,50 0,00
>		02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur-N o similar de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.	0,00 28,50 0,00
<b>pro2a2/PAREDES INT2 (HIDRO 1)</b>				
p06.02.a2	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00 22,50 0,00
>		02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00 22,50 0,00

	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - 1 IDROFUGAS 1 NO > BAÑO/DORM.	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo a un lado, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	22,50	0,00
		<b>pro2a3/PAREDES INT 3 (HIDRO 2)</b>				
p07.02.a3	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	9,60	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	9,60	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - LAS DOS IDROFUGAS > BAÑO/COCINA	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo ad ambos lados, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	9,60	0,00
		<b>pro2b/PAREDES 1m</b>				
p08.02.b	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 1	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	1,00	0,00
	>	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 2	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	1,00	0,00
		<b>pro2c/TRASDOSADOS</b>				
p09.02.c	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > HAB3	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	35,00	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO > HAB3	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	35,00	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm LADO INTERIOR > HAB3	Suplemento sobre tabique de pladur por añadir una placa de pladur de 13mm a cada cara.	0,00	35,00	0,00
		<b>pro3a/TECHOS ??</b>				
p11.03.a	m2	02.05.05 COLOCACIÓN TRASDOSADO	Trasdosado de pladur una cara con aislante acustico	0,00	60,20	0,00
		<b>pro3b/FALSOTECHO</b>				
p12.03.b	m	02.05.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO > COCINA Y BAÑOS	Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilieria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,	0,00	20,50	0,00
		<b>pro3c/cordolo</b>				

		<b>pro6a-GUARNECIDO</b>				
		<b>pro6b-ALICATADO 1m</b>				
p28.06.b	m2	02.06.02 PREPARACIÓN DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > COCINA	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	10,00	0,00
	>	06.01.02 SUMINISTRO AZULEJOS PARA ALICATADO > COCINA	Material cerámico de 1ra calidad COMO ENCIMERA (no porcelánico rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos, tipo Borada F de PROPANSA o similar. i/limpieza.	0,00	10,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > COCINA	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/ rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	10,00	0,00
		<b>Pro6c-ALICATADO 2</b>				
p29.06.c	m2	02.06.02 PREPARACION DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.02 SUMINISTRO MORTEX > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Suministro di Mortex por zonas húmedas aplicable en paramentos horizontales y vericales	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Mano de obra aplicación Mortex	0,00	77,00	0,00
		<b>pro6f-AYUDAS IMPIANTO</b>				
p32.06.f	uni	AYUDA ALBAÑ.INST.ELECTRICIDAD	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.CAL EFACCION	Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.FON TANERIA	Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
		<b>pro6g-EXTRA IMPIANTO</b>				
p32.06.g	uni	AYUDA ALBAÑ.INST.CLI MATIZACION	Ayuda de albañilería a instalación de climatización por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00






[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)



# r#127 @lcampo 2


## BAÑOS



# BAÑOS

ELEMENTOS BAÑOS-COCINA-ILLUMINACIÓN




reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



# ELEMENTOS



zoom PLANO INSTALACIONES FONTANERÍA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14





**BAÑOS**  
zoom BAÑO 1 - ASEO - BAÑO 2

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DE#14



Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.






# BAÑO 1 - HAB PRINC.

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



ENCIMERA DE OBRA





Lavabo sobre encimera ROCA TURA



Grifería empotrable lavabo ROCA ONA





Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA





PLATO DE OBRA CON DESAGUE LINEAL



Mampára fija + puerta abatible

# BAÑO 1 - HAB PRINC.



## ELEMENTOS Y ACABADOS BAÑO 1



Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403

Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado

Ducha de mano ROCA Round sensum con 3 funciones con tubo Flexible PVC satinado anti-torsión universal de 1,75 m



# ASEO

## ELEMENTOS Y ACABADOS ASEO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.




Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos



Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum




Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado



CARRIL MAGNETICO  
CON LINEAS LED Y FOÇOS

Panelado de madera con r  
nor televisión con anchufa




# BAÑO 2 - HAB 3

ELEMENTOS Y ACABADOS BAÑO 2




Lavabo sobre encimera ROCA TURA  
Grifería empotrable lavabo ROCA ONA



Inodoro completo compacto Roca  
ONA Rimless® con salida dual  
(incluye taza, cisterna de alimentac-  
ión lateral y tapa amortiguada)



Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



# BAÑO 1 - HAB PRINCIP.

6		BAÑOS		precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción			
<b>inst2a-BAÑO/elem &gt; HAB. PRINCIP.</b>						
i06.02.a	uds	SUMINISTRO LAVABO SOBRE ENCIMERA	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>inst2a2-BAÑO/elem 2</b>						
i07.02.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		MAMPARA DE VIDRIO CON FIJO Y PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio con fijo lado lavabo y puerta abatible de 60cm. Herrajes y perfiles negros	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>inst2b-BAÑO/instalaciones</b>						
i08.02.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	<b>5,00</b>	0,00
>		04.03.01 MONTAJE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando. __DETALLE: __Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	<b>3,00</b>	0,00
<b>inst2c-BAÑO/grif</b>						
i09.02.c	uds	GRIFERÍA LAVABO	Suministro de grifería empotrable ROCA ONA para lavabo.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		GRIFERÍA DUCHA/BANERA	Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403 + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado + ducha de mano ROCA Round Sensum y cable flexible	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>inst2d-BAÑO/muebles</b>						
i09.02.c	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	<b>1,00</b>	0,00

Presupuesto aproximado

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

# ASEO

inst3a-ASEO/elem > SALÓN/HAB. 2						
i11.03.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
inst3a2-ASEO/elem 2						
i12.03.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero l, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	04.09.01 MAMPARA DE VIDRIO FIJO + PUERTA	Suministro y colocación de mampara de vidrio en L: un fijo y una puerta	0,00	1,00	0,00
inst3b-ASEO/inst						
i13.03.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
inst3c-ASEO/grif						
i14.03.c	uds	GRIFERÍA DUCHA/BANERA [MODELO]	Suministro de Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado	0,00	1,00	0,00
	>	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00

# BAÑO 2 - HAB 3

inst4a-BAÑO2/elem > HAB. 3						
i16.04.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Suministro de Inodoro completo compacto Roca ONA Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada	0,00	1,00	0,00
inst4a2-BAÑO2/elem 2						
i17.04.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero l, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	MAMPARA DE VIDRIO PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio abatible	0,00	1,00	0,00
inst4b-BAÑO2/inst						
i18.04.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
inst4c-BAÑO2/grif						
i19.04.c	uds	SUMINISTRO GRIFERÍA LAVABO	Suministro de Grifería empotrable lavabo ROCA ONA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO GRIFERÍA DUCHA	Pack Basic empotrado monomando ROCA Cala para baño-ducha	0,00	1,00	0,00
	>	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
inst4d-BAÑO2/muebles						
i20.04.d	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	1,00	0,00
	>	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# r#127 @lcampo 2


## COCINA

# COCINA

zoom MUEBLES COCINA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.









como encimera

encimera cuarzo sintético blanca

columna extraíble

MESA H 95

LINEA LED EMPOTRADA

Planificación

girifería negra mate

162

V1\_2/80x105

65

CALDERA DUVAL

DIM

PE\_2/85x209

# 3.6m<sup>2</sup> Pvc custom\_1/143x210  
h 235cm  
-20.0

V1/75x10


+100.0

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la responsabilidad son a verificar en obra.

GRIFERÍA

reformemos

ENCIMERA ABATIBL E



ELEMENTOS Y ACABADOS COCINA


reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

mate  
mate






Fregadero FRANKE Maris bajo encimera en acero inox



Grifo de cocina Franke Eos Neo caño giratorio completo acero inoxidable




Dispensador de jabón Franke Atlas acero inoxidable macizo



\*Envío gratuito

Indicador de calor residual



**Franke Smart FSM 653 I D BK - Placa de Inducción 60 Cm 3 Zonas Booster Touch Control Negra**

Ref: 1080606109

**599€** IVA incl. envío incl.

¿Lo has visto más barato en otra web?

Introduce el código postal para ver los servicios disponibles  **Comprobar**

**Añadir al carrito** Pago fraccionado

✓ Bajo pedido: Pedido fábrica. Envío en 5-15 días laborables

Detalles sobre envíos y devoluciones | Ficha técnica - 1080606109

Ventajas y desventajas

Especial Logitech -40% | Nuevos iPhone 17 | Intel Week | **¡Ofertas!**

Jomésticos > Gran Electrodoméstico > Frigoríficos

**Haier Cube 83 Serie 3 Frigorífico Americano Nofrost 463L E Inox**

4,2/5 ★ 6 opiniones Preguntas (1)

P/N: 34005268 | Cod. Artículo: 10869117  
Haier | Frigoríficos Haier

Vendido y enviado por **eTendencias**  
4/5 ★ 16 valoraciones

Otros usuarios también han visto

Haier HSR3918EWPG Frigorífico Americano E Inox **24%**

Haier Cube 83 HCR3818ENMM Frigc Americano Side by Si **25%**

**894 85€** PVPB ~~1.499€~~ -40%

Financiado desde **307.23€/mes**

Envío: Gratis | Devolución: Gra  
**Recíbelo entre el martes 23 y 25 de septiembre**

Consultar disponibilidad en tienda


**Añadir al carrito**

**Servicios disponibles**

- Cambio sentido puerta frigo Americano

**Garantías**

- Amplia tu garantía hasta 4 año con PcCare
- Amolía tu garantía hasta 6






Productos Empresa Servicio técnico Atención al cliente

ME / PRODUCTOS / HORNOS / HORNOS PIROLÍTICOS / NorChef PO 6601 MB



## NorChef PO 6601 MB

Cod. 2137  
EAN 8422248348348



Electrodomésticos > Lavavajillas > Lavavajillas integrables > Lavavajillas integrables 60 cm

Lavavajillas integrable - Bosch SMV4ECX28E, Serie 4, 14 servicios, 6 programas, 60 cm, Home Connect, Silence Plus, Sin panelar

★★★★★ 203 Número de artículo 1584014 | BOSCH

Reembolso 100€ Top venta Financiación 0%



Ficha técnica



Financiación En 12 cuotas\*\*

> Simula tu financiación

Puntos miMediaMarkt obtenidos por esta compra

Otros vendedores lo ofrecen por 756,49 €

Disponible online Entrega 19/09/2025 - 23/09/2025

Recogida en tienda Consultar disponibilidad Seleccionar tienda

Comprados juntos habitualmente








5		COCINA		precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción			
<b>inst1a-COCINA/elem</b>						
i01.01.a	uds	FREGADERO	Instalación y suministro de Fregadero bajo encimera Franke una cubeta Maris MRX-110-55	0,00	1,00	0,00
>		LAVADORA	Instalación Lavadora existente	0,00	1,00	0,00
>		LAVAVAJILLA	Instalación y suministro de Lavavajilla	0,00	1,00	0,00
<b>inst1a2-COCINA/elem 2</b>						
i02.01.a2	uds	ENCIMERA	Encimera blanca de silestone o similares con corte por lavabo bajo encimera	0,00	1,00	0,00
<b>Inst1b-COCINA/ (INST AGUA)</b>						
i03.01.b	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
>		INSTALACIÓN DE DESAGÜES	Instalación de tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
<b>inst1c-COCINA/grif</b>						
i04.01.c	uds	GRIFO FREGADERO	Instalación y suministro Grifo cocina Eos Neo inox con caño giratorio Franke	0,00	1,00	0,00
>		DISPENSADOR FREGADERO	Dispensador de jabón Atlas inox Franke	0,00	1,00	0,00
<b>inst1d-COCINA/muebles</b>						
i05.01.d	uds	MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles de cocina bajo encimera según dibujo en I, incluye encimera con huecos lavabo y vitro	0,00	1,00	0,00
>		MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles colgantes de pared en línea	0,00	1,00	0,00
>		MUEBLES COCINA	suministro y instalación de muebles en línea con nevera de 90cm y horno alto incorporados	0,00	1,00	0,00
<b>inst5a-ELETRR./elementos</b>						
i22.05.a	uds	VITRO	Instalación y suministro de vitroceramica	0,00	1,00	0,00
>		CAMPANA	Instalación y suministro de campana	0,00	1,00	0,00
<b>inst5a2-ELETRR./elementos2</b>						
i23.05.a2	uds	HORNO	Instalación y suministro de horno	0,00	1,00	0,00
>		NEVERA	Instalación y suministro de nevera	0,00	1,00	0,00
>		MICRO	Instalación y suministro de microondas	0,00	0,00	0,00

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.




[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# r#127 @lcampo 2

# INSTALACIONES










# INSTALACIONES





ELEMENTOS BAÑOS-COCINA-ILLUMINACIÓN

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



GENERALES








FOCO EMPOTRADOS



LINEA COCINA EMPOTRADA




LINEA LED MAGNETICA




PENDIENTES BARRA



PENDIENTES COMEDOR



DE TECHO SALÓN



DE TECHO HABS



# IRSAP heat



3x

RADIADORES BAJOS



4x

RADIADORES ALTOS



2 COLUMNAS

3 COLUMNAS

4 COLUMNAS

5 COLUMNAS



3x

TOALLEROS



Ref. 82509682

Aire acondicionado inverter multisplit 2x1 MITSUBISHI  
40zs01-w 3000+1720 fg



★★★★☆ 56 opiniones


-187 € VentaFlash Online

1.687 €

**1.500 €**

No se vende en tienda ni por teléfono






Presupuesto aproximado

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.



7		INSTALACIONES				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>inst6a-ELETR./cuadros PRINCIPALES</b>						
i24.06.a	uds	CUADRO ELÉCTRICO	Instalación y suministro de Cuadro eléctrico monofasico automatico 40 A 3 differenziali monofase 2x40 / 30 a 1 / A e 2 per gli altri Automaticos.1 monofasico automatico di 10 A per l'illuminazione automatica 7 monofase 16 A, per vari usi, utilizza diverse umido, lavaggio , lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e horno.2 Automaticos 2x25 a, per vitroceramica e uno per la macchina d aria condizionata, raccordi, cablaggio e manodopera inclusi.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		REGISTROS	Suministro y colocación registros electricos por area	0,00	<b>3,00</b>	0,00
<b>inst6b-ELETR./ EXTRA</b>						
>		INSTALACIÓN DE LINEA PARA AIRE	Nueva instalacion para aire acondicionado	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>inst6d-ELETR./puntos</b>						
i27.06.d	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	<b>11,00</b>	0,00
>		03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	<b>8,00</b>	0,00
>		03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>inst6e-ELETR./puntos doble</b>						
i28.06.e	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	<b>0,00</b>	0,00
>		03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	<b>11,00</b>	0,00
>		03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) CON JUNG 990	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo JUNG 990	0,00	<b>1,00</b>	0,00


Presupuesto aproximado

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

<b>inst6f-ELETR./enchufes</b>						
i29.06.f	uds	ENCHUFE SENCILLO SIMÓN 31 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+I.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	37,00	0,00
>		ENCHUFE DE FUERZA 25A SIMÓN 48 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+I.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
>		ENCHUFE USB CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe USB con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+I.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
<b>inst6g-ELETR./telefono</b>						
i30.06.g	uds	TOMA TELEFONO O TV CON JUNG 990 O CORSTON	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
>		TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990 O CORSTON	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	2,00	0,00
>		03.04.04 INSTALACIÓN DE TOMAS DE INTERNET/RJ45 CON JUNG 990 O CORSTON	Suministro e instalación de toma de datos, incluido cableado UTP de categoría 6	0,00	2,00	0,00
<b>inst6h-ELETR/Tv</b>						
i31.06.h	uds	DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	2,00	0,00
<b>inst7d-ILUMINACIÓN</b>						
i37.07.d	uds	03.03.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO)	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.	0,00	18,00	0,00
>		03.05.02 FOCOS LED HALÓGENOS (REDONDO FIJO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos fijo, para lámparas led de la marca estilo VULCANO o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	18,00	0,00
>		03.05.04 BARRA LED HALÓGENOS (DOWN LIGHT)	Suministro e instalación de líneas led con focosa direccionables	0,00	20,00	0,00

<b>inst7a-GAS/elementos</b>						
i32.07.a	uds	05.02.01 SUMINISTRO CALDERA	Suministro de caldera SAUNIER DUVAL o parecida. Antes de su sustitución evaluar el estado de la caldera existente con posibilidad de su reutilizo	0,00	1,00	0,00
<b>inst7a2-GAS/sistema</b>						
i33.07.a2	uds	05.01.01 INSTALACION INTERIOR DE GAS CORTO RECORRIDO SIN ENVAINAR	Instalación interior de gas en vivienda para calentador/caldera ACS / cocina encimera, desde la llave de abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado y llaves de aparato, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según normativa vigente, i/ dictamen.	0,00	1,00	0,00
<b>inst7b-CALEFACCIÓN/elementos</b>						
i34.07.b	uds	05.05.02 ELEMENTOS DE RADIADOR	Suministro e instalacion de elementos de radiador	0,00	7,00	0,00
>		05.05.03 RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalacion de elementos de radiador toallero	0,00	3,00	0,00
<b>inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema</b>						
i35.07.b2	uds	RC-circuito riscaldamento andata e ritorno	Mandata circuito e tubo di ritorno per il riscaldamento speciale multistrato.	0,00	7,00	0,00
>		RC-termostato	termostato di controllo centralizzato	0,00	1,00	0,00
<b>inst7c-CLIMATIZACIÓN</b>						
i36.07.c	uds	05.06.04 SPLIT DAIKIN	Suministro e instalacion de equipo SPLIT (2x1) de la marca MITSUBISHI	0,00	2,00	0,00
>		05.06.02 PREINSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado, por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	5,00	0,00
>		05.06.03 INSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Instalación frigorífica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg/cm2.	0,00	5,00	0,00



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# r#127 @lcampo 2

# CARPINTERÍA








# RIVESTIMIENTOS

ELEMENTOS CARPINTERÍA INT

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14




1b/PAVIMENTO 1




65.0m<sup>2</sup> -

1d/PAVIMENTO 3




8.6m<sup>2</sup> -

2f/RODAPIÉ




70.0  
10.0


55.0m -



6d-e/PAPEL 1




14.5m<sup>2</sup> -



SUELO MULTICAPA MADERA CLARO TAMBIÉN EN COCINA  
 ZOCALO LACADO COLOR CREAM COMO PAREDES  
 PAREDES DOBLE PLACA PINTADAS CREAM  
 PUERTAS HABS LACADA CREAM  
 PUERTAS Y PANELADO BAÑOS MADERA MÁS OSCURA  
 ARMARIOS MADERA MÁS OSCURA Y LACADOS CREAM

RIVESTIMIENTO BAÑOS CHAPADO MADERA  
 CON PUERTAS OCULTAS EN ASEO Y CORREDERA EN HAB PRINCIP

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.




# CARPINTERÍA INT

ELEMENTOS CARPINTERÍA INT

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.





PLANO CARPINTERÍA INT




reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.

109 / 164

reformemos







— ARMARIOS




p7b2-A1/156x253





p7b-A1b/205x253



p7a-A2/180x253



p7a-A3/100x250 p7a-A3b/100x250



•ABATIBLES

CHAPADAS COMO PANEL  
TIRADORES MADERA  
+ IZQ PULSADOR

•ABATIBLES




LACADAS COLOR PARED (CREAM)  
TIRADORES COLOR PUERTA


•ABATIBLES

CHAPADAS COMO PANEL  
TIRADORES MADERA

•ABATIBLES

CHAPADAS CON PUERTA BAÑO INVISIBLE  
JAMBAS OCULTAS DE MADERA  
TODOS PULADORES






— PUERTAS INTERNAS

Jambas hasta el techo  
empotradas

PANEL LACADO  
COMO PUERTA



MANILLA NEGRA


— 80 —

· ABATIBLE  
INVISIBLE  
LADO EXT

— Pi1




2x



Puerta oculta chapada como panelado madera clara. abre 180

Puerta oculta chapada como panelado madera clara



NO MANILLA

MANILLA SOLO INT

— 90 —

— 62 —

· ABATIBLE 180


· ABATIBLE INVISIBLE LADO EXT

— PP2


— Pi4



2x




PUERTA CERRAJERÍA COCINA  
VIDRIO SINGOLO  
CON BISAGRA EN TECHO Y SUELO




MANILLA COMO MARCO

- 95 —
- 190 —
- ABATIBLES +90° —
- PP1 —






• p7b2-A1/156x253




• p7b-A1b/205x253




• ABATIBLES



CHAPADAS COMO PANEL  
TIRADORES MADERA  
+ IZQ PULSADOR



• ABATIBLES

LACADAS COLOR PARED (CREAM)  
TIRADORES COLOR PUERTA






• p7a-A2/180x253 •


• 180 •



• 45 •



• ABATIBLES



CHAPADAS COMO PANEL  
TIRADORES MADERA





p7a-A3/100x250    p7a-A3b/100x250


— 100 — •• 76 •• 100 —  
• 50 •



-ABATIBLES


CHAPADAS CON PUERTA BAÑO INVISIBLE  
JAMBAS OCULTAS DE MADERA  
TODOS PULADORES





- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- TENEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- SUP útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>

scale\_1:100



PLANO CARPINTERÍA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

4		CARPINTERÍA			precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción				
<b>pro1b/PAVIMENTO 1</b>							
p02.01.b	m2	06.02.03 SOPORTE	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	65,00	0,00	
>		SUMINISTRO SUELO MULTICAPA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir	0,00	65,00	0,00	
>		COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	65,00	0,00	
<b>pro1d/PAVIMENTO 3</b>							
p04.01.d	m2	06.02.03 SOPORTE COCINA	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	8,60	0,00	
>		COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO COCINA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir rcon alta existencia al agua	0,00	8,60	0,00	
>		COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA COCINA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	8,60	0,00	
<b>pro2d/RODAPIÉ</b>							
p10.02.d	m	RODAP.DM ROBLE, SAPELLY O PLAST.7	Suministro y colocación de rodapié de DM rechapado de roble, sapelly o plastificado de 7 cm de altura.	0,00	55,00	0,00	
<b>pro5a/PUERTAS PORTANTES</b>							
p21.05.a	uds	PUERTA DOBLE CERRAJERÍA COCINA	Puerta de paso doble abatible con anclajes en techo y suelo vidrio y hierro con diseño según detalle	0,00	1,00	0,00	
>		PUERTA CHAPADA MADERA PASILLO	Puerta de paso abatible chapada madera por ocultarse en el panelado	0,00	1,00	0,00	
<b>pro5b/PUERTAS INT</b>							
p22.05.b	uds	PUERTA RECTA CIEGA LACADA > HAB 1 - HAB 2	Puerta de paso a ras lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	2,00	0,00	
>		PUERTA RECTA CIEGA ROBLE > BAÑO 1 CORREDERA ASEO ABATIBLE BAÑO 2 ABATIBLE	Puerta de paso ciega normalizada, con tablero recto de roble o pino barnizado, modelo CONSTRUCCION, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	3,00	0,00	
>		07.05.01 CASONETO HOJA	Suministro de armazón/casoneto de la marca KRONA o modelo similar, para puertas de paso correderas de una hoja en tabiquería interior, /i/ guía, travesano para deslizamiento, soporte anclaje de la puerta, tornillo soporte carro, freno, tope, guíador	0,00	1,00	0,00	
<b>pro5e/jambas puertas int</b>							
p25.05.e	uds	JAMBEADO P.PASO ROBLE > HAB 1 - HAB 2	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas a lacadas de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00	
>		JAMBEADO P.PASO ROBLE > BAÑO 1 - ASEO - BAÑO2	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas de roble o pino de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00	




Pro6d-PANELADOS		precio	medición	importe
p30.06.d	m2	SUMINISTRO COLOCACIÓN CHAPADO PARED MADERA > BAÑOS	Suministro y colocación de revestimiento de panel decorativo chapado madera por rivistir las paredes del baño y aseo en la cara exterior	0,00 14,50 0,00
>		FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > HAB 3	Fabricación y instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 3 a simular una ventana. EL panel se realizara con un panel trasero de plastico translucido retorilluminado y marco y listones de madera a simular un ventanal ad arco.	0,00 7,50 0,00
>		FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > HAB 2	Fabricación y instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 2 con hornacina en forma de arco. El panelado sirverá de pasa cable por un foco en el centro u los varios cables a los pulsadores integrados, además oculetterá la viga de techo	0,00 6,00 0,00
<b>Pro7a-ARMARIO 1</b>				
p33.07.a	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES > HAB 1 (dorm principale)	Armario totalente instalado con 3 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros diseños	0,00 1,00 0,00
>		ARMARIO PUERTAS ABATIBLES > HAB 1 (dorm principale)	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles. Fondo curvo. Lacado en fábrica color cream como paredes, con puertas lisas correderas de hasta 2,4m de altura. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros diseños	0,00 1,00 0,00
<b>Pro7b-ARMARIO 2</b>				
p34.07.b	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES > HAB 2 (dorm individual)	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros diseños	0,00 1,00 0,00
<b>Pro7b-ARMARIO 3</b>				
p35.07.c	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES > HAB 3 (dorm extra)	Armario totalente instalado con 2 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Con puerta d paso al baño oculta y jambas enrasadas con las puertas. La puerta del baño (incluida en las partidas de puertas int) sin manilla por el exterior será oculta. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros diseños	0,00 2,00 0,00
<b>Pro7d-ESTANTERIA 1</b>				
p36.07.d	uds	MUEBLE SALÓN	Mueble curvo chapado madera con encimera de chapado de roble natural sobre tablero de dm de 20mm de espesor barnizado mate y puertas abatibles chapadas. Hay que adaptar el diseño a la pared curva y eventualmente predisponer anclajes	0,00 1,00 0,00
<b>Pro7d-ESTANTERIA 2</b>				
p37.07.e	uds	ENCIMERA ROBLE 5CM > PASILLO COCINA	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00 1,00 0,00
>		REFUERZOS	Refuerzos de pared por anclaje encimera	0,00 1,00 0,00
>		ESTANTERIA ROBLE 5CM > PASILLO COCINA	Estantería de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00 1,00 0,00
<b>Pro7f-ESTANTERIA 3</b>				
p38.07.f	uds	ENCIMERA ROBLE 5CM > HAB 2	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00 1,00 0,00
>		REFUERZOS	Refuerzos de pared por anclaje encimera	0,00 1,00 0,00



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# r#127 @lcampo 2

# VENTANAS




# VENTANAS

ELEMENTOS CARPINTERÍA EXT

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.






PLANO CARPINTERÍA EXT





reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.



123 / 164




reformemos

























— VENTANA CONEXIÓN  
PUERTA VENTANA AISLANTE  
VIDRIO DOBLE CON CAMARA


- 100 —
- 130 —
- ABATIBLE
- PE\_3

— TECHOS EXTERIOR  
TECHOS DE CRISTAL CON  
MOLDURA LADO INTERIOR



- 140 —
- TECHO\_1





scale\_1:100

60 ———  
100 ———  
180 ———  
250 ——— cm

PLANO VENTANAS

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

4m<sup>2</sup>

3		VENTANAS		precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción			
<b>pro4a/PUERTAVENTANAS</b>						
p14.04.a	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 1	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros	0,00	1,00	0,00
<b>pro4a2/PUERTAVENTANAS DOBLE</b>						
p15.04.a2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR SALÓN	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible y un fijo abajo con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros	0,00	1,00	0,00
<b>pro4a3/PUERTAVENTANAS CUSTOM</b>						
p16.04.a3	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura y un oscillo batiente a lado - (bandera) con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros	0,00	1,00	0,00
<b>pro4b/VENTANAS</b>						
p17.04.b	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR BAÑO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja oscillo batiente con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	> Suministro Carpintería exterior de una hoja oscilante con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros	0,00	2,00	0,00
<b>pro4b2/VENTANAS DOBLE</b>						
p18.04.b2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 2	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible y un fijo abajo con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros	0,00	1,00	0,00

p19.04.c	uds	CARPINTERÍA INTERIOR > HAB 3	> <b>pro4c/VENTANAS INT</b> Suministro Carpintería interior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: singolo __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
<b>pro5c/PUERTAS ENTRADAS</b>						
p23.05.c	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PRINCIP	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA TENEDERO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PASILLO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con fijo lateral con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00

**CORTIZO**  
ASESORAMIENTO PRODUCTOS INSPERACIÓN CONOCERLO RED DE TIENDAS CONTACTO

**Productos**  
Te ayudamos a elegir el producto de acuerdo a tus necesidades.  
¿Qué necesitas?

**COR 70 Industrial**

Elige tu producto  
Ventanas y Puertas Abatibles

- COR 80 Industrial Pasillo/Heus
- COR 80 Industrial
- COR 70 Industrial
- COR 80 Inga Oscila
- COR 70 Inga Oscila
- COR 70 OC
- COR 70 OC Serranta
- Alu/Steel
- COR 60
- COR 60 Inga Oscila
- COR 3000
- COR 2000
- COR 2300
- COR 70 C16 ST
- COR 70 Inga oscila
- COR 70 Inga oscila C16 ST
- COR 3000 C16 ST
- COR Urbana C16
- COR Galaxia Premium C16
- Calamint

Activar Windows  
De la configuración para activar Windows

**Descripción**  
Este sistema abisagrado de 70 mm de profundidad ofrece un **gran rendimiento térmico y acústico** combinado con una fabricación muy sencilla, por esto se ha convertido en una de las series más demandadas para ventanas, puertas y balcones de aluminio.

**Datos técnicos**

**Ensayos**

**Posibilidades**


- Herraje de seguridad
- Herraje oculto
- Drenaje oculto
- Accesibilidad
- Estor integrado jirquinillo



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

**r#127 @lcampo 2**

**PISCINA**




0<sup>o</sup>/2

# PISCINA


DEMOLICIONES Y RIVESTIMIENTO


reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



RIVESTIMENTO PISCINA Y SUELO EXTERIOR DE MORTEX.






SUELOS EXT Y PISCINA

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

# Presupuesto




[PRO] \_progetto


- 1a/SUELO
- 1b/PAVIMENTO 1
- 1c/PAVIMENTO 2
- 1d/PAVIMENTO 3
- 2a/PAREDES INT 1
- 2b/PAREDES INT 2
- 2c/PAREDES INT 3
- 2d/PAREDES 1m
- 2e/CONTRAPARED
- 2f/RODAPIÉ
- 3a/TECHO
- 3b/FALSOTECHO
- 4a/PUERTAVENTANA
- 4b/PUERTAVENTANA 2
- 4c/PUERTAVENTANA C
- 4d/VENTANA 1
- 4e/VENTANA 2
- 4e/VENTANA EXT
- 5a/PUERTA MUROS
- 5b/PUERTA INT
- 5c/INGRESO
- 6a/GUARNECIDO
- 6b/BALDOSAS 1
- 6c/BALDOSAS 2
- 6d/PAPEL 1
- 6e/PAPEL 2
- 7a/ARMARIO 1
- 7b/ARMARIO 2
- 7c/ARMARIO 3
- 7d/ESTANTERIA 1
- 7e/ESTANTERIA 2
- 7f/ESTANTERIA 3

[INST] \_installazioni

- 1a-b/COCINA\_elem. h2O
- 2a-b/BAÑO\_elementi
- 3a-b/ASEO\_elementi
- 3a-b/BAÑO 2\_elem.
- 5a-b/COCINA\_elem. elet.
- 6a1/PUNTOS\_mono SEMP.
- 6a2/PUNTOS\_mono CONM.
- 6a3/PUNTOS\_mono CRUC.
- 6b1/PUNTOS\_doble SEMP.
- 6b2/PUNTOS\_doble CONM.
- 6b3/PUNTOS\_doble CRUC.
- 6c1/ECHUFES\_simple\_A16
- 6c2/ECHUFES\_simple\_A24
- 6c3/ECHUFES\_
- 6d1/ECHUFES\_tel\_TELEF.
- 6d2/ECHUFES\_tel\_CITOF.
- 6d3/ECHUFES\_tel\_DATI
- 6d1/ECHUFES\_tv\_TV
- 6d2/ECHUFES\_tv\_ANT.
- 6d3/ECHUFES\_tv\_SATEL.
- 6e1/ILLUMIN\_PUNTOS
- 6e2/ILLUMIN\_FOCOS
- 6e3/ILLUMIN\_EMPOTRADAS
- 7a1/GAS\_BOILER
- 7a2/GAS\_
- 7a3/GAS\_
- 7b1/CALEF\_RADIADORES
- 7b2/CALEF\_
- 7b3/CALEF\_TOALLEROS.
- 7c1/CLIMA\_SPLIT
- 7c2/CLIMA\_
- 7c3/CLIMA\_



scale 1:100




- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- TENDEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- SUP útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>

4m<sup>2</sup>

PLANO GENERAL

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14

Este documento es un anteproyecto. Todas las medidas y la factibilidad son a verificar en obra.



DEMOLICIONES

scale\_1:100



MEDICIONES DEMOLICIONES


DEMO	1a/PAVIMENTO 3	1b/PAVIMENTO 2	1c/PAVIMENTO 1	1d/SUELO
medida	10.5m2	5.2m2	50.6m2	15.2m2
precio				
	2a/RODAPIÉ	2b/TRASDOSADOS	2c/PAREDES 1m	2d/PAREDES INT
	77.0m	37.0m2	0.00m2	70.2m2
	02a/LATERALES	02b/PAREDES EXT	02c/PORTANTES	3a/CORDOLO
	30.8m2	91.8m2	0.00m2	40.0m
	3b/FALSOTECHO	3c/TECHO	4a/PUERTAVENTANAS	4b/VENTANAS
	19.0m2	68.0m2	3.00uds	3.00uds
	4b/VENTANAS EXT	5a/HUECOS PORTANTE	5b/PUERTA INT	5c/INGRESO
	0.00uds	0.00uds	6.0uds	2.0uds

DEMOLICIONES superficies

DEMO

DEMOLICIONES muebles y pintura

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.




ESTRUctura

scale\_1:100



ESTRU	estructura //	<b>1a/PILARES</b>	<b>1c/VIGAS</b>	<b>1d/VIGUETTAS</b>
	0   ESTRUctura vigas y pilares			
		medida* <b>0.00kg -</b>	medida* <b>0.00kg -</b>	medida* <b>0.00kg -</b>
		precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>
ESTRU	paredes //	<b>02a/PAREDES PORTANTES</b>	<b>02b/PAREDES LATERALES</b>	<b>02c/PAREDES EXTERNAS</b>
	0   ESTRUctura paredes			
		medida* <b>0.00m2 -</b>	medida* <b>18.8m2 -</b>	medida* <b>62.5m2 -</b>
		precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>
	<b>2d/MARCO CARPINTERIA</b>	<b>2e/UMBRAL VENTANAS</b>	<b>6a/MURO EXTERIOR</b>	<b>6b/TECHO EXTERIOR</b>
	medida* <b>0.00m -</b>	medida* <b>5.00uds -</b>	medida* <b>4.00m2 -</b>	medida* <b>5.8m2 -</b>
	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>
	<b>7a/PAVIMENTO EXTERIOR 1</b>	<b>7b/PAVIMENTO EXTERIOR 2</b>	<b>7c/JÁRDIN</b>	<b>8a/PISCINA</b>
	medida* <b>21.0m2 -</b>	medida* <b>3.6m2 -</b>	medida* <b>28.0m2 -</b>	medida* <b>12.5m2 -</b>
	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>	precio* <b>█</b>


Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



- SALÓN      • # 30.5m2
- COCINA    • # 8.9m2
- HABI        • # 12.2m2
- BAÑO 1    • # 4.5m2
- HAB2      • # 8.0m2
- BAÑO2    • # 3.0m2
- HAB3      • # 10.7m2
- BAÑO3    • # 3.3m2
- CONECTOR • # 1.8m2
- TENDEDERO • # 3.6m2
- SUP útil    • # TOT 86.5m2

	1a/SUELO	1b/PAVIMENTO 1	1c/PAVIMENTO 2	1d/PAVIMENTO 3
medida*	24.5m2 -	65.0m2 -	11.2m2 -	8.6m2 -
precio*				
	2a/PAREDES INT 1	2b/PAREDES INT 2	2c/PAREDES INT 3	2d/PAREDES 1m
medida*	28.5m2 -	22.5m2 -	9.6m2 -	2.7m2 -
precio*				
	2e/TRASDOSADOS	2f/RODAPIÉ	3a/TECHO	3b/FALSOTECHO
medida*	50.0m2 -	55.0m -	60.2m2 -	20.5m2 -
precio*				
	3c/cordolo	6a/GUARNECIDO 1		
medida*	0.00m -	20.0m2 -		
precio*				
	6b-c/ALICAT. 1	6b-c/ALICAT. 2	6d-e/PAPEL 1	6d-e/PAPEL 2
medida*	10.0m2 -	77.0m2 -	14.5m2 -	9.0m2 -
precio*				

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



<p><b>4a/PUERTAVENTANAS 1</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> Pv1_</p>	<p><b>4b/PUERTAVENTANAS 2</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> Pv2_</p>	<p><b>4c/PUERTAVENTANAS custom</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> Pvcustom_</p>
<p><b>4d/VENTANAS 1</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>2.0uds -</b> V1_</p>	<p><b>4e/VENTANAS 2</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> V2_</p>	<p><b>4f/VENTANAS EXT</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> Vcustom_</p>
<p><b>4g/profilo 4a-b-c</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>20.30m -</b></p>	<p><b>4h/profilo 4d-e</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>12.00m -</b></p>	
<p><b>5a/PORTANTE</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>1.0uds -</b> Ppor_</p>	<p><b>5b/PUERTA INT</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>2.0uds - 2.0uds -</b></p>	<p><b>5c/INGRESO</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>2.0uds -</b> Ping_</p>
<p><b>pro5d/profilo puertas por</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>0.00m -</b></p>	<p><b>pro5e/profilo puertas int</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>29.5m -</b></p>	<p><b>pro5f/profilo ingreso</b></p> <p>medida* precio*</p> <p><b>14.1m -</b></p>

I [PRO]yecto carpinteria


I [PRO]yecto muebles y pintura - - - - [Cantidades desglosadas en el Presupuesto aproximado a seguir. Pag. 33]

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.

PROyecto

scale\_1:100






	1a/ COCINA_elementos			1b/ COCINA_elementos 2		
	60.0   60.0	60.0   60.0	60.0   60.0	27.7   43.0	27.7   43.0	27.7   43.0
	1a1/fregadero	1a2/lavadora	1a3/lavavajillas	1b1/---	1b2/---	1b3/---
medida*	2.0-	1.0-	1.0-	0.00-	0.00-	0.00-
precio*						
	2a/ BAÑO_elementos			2b/ BAÑO_elementos 2		
	50.0   40.0	26.5   38.0	27.7   43.0	85.0   180.0	85.0   200.0	27.7   43.0
	2a1/lavabo	2a2/inodoro	2a3/---	2b1/ducha	2b2/mampara	2b3/bañera
	1.0-	1.0-	0.00-	1.0-	1.0-	0.00-
	3a/ ASEO_elementos			3b/ ASEO_elementos 2		
	50.0   35.0	36.5   58.0	27.7   43.0	70.0   80.0	80.0   70.0   200.0	27.7   43.0
	3a1/lavabo	3a2/inodoro	3a3/---	3b1/ducha	3b2/mampara	3b3/bañera
	1.0-	1.0-	0.00-	1.0-	1.0-	0.00-
	4a/ BAÑO2_elementos			4b/ BAÑO2_elementos 2		
	50.0   35.0	36.5   70.0	27.7   43.0	80.0   100.0	85.0   100.0   200.0	27.7   43.0
	4a1/lavabo	4a2/inodoro	4a3/---	4b1/ducha	4b2/mampara	4b3/---
	1.0-	1.0-	0.00-	1.0-	1.0-	0.00-

INSTalaciones

scale\_1:100





INST			5a/ COCINA_elementos			5b/ COCINA_elementos 2		
	60.0	60.0		60.0	77.4		27.7	13.0
5a1/vitro	1.0-	1.0-	5a2/...	1.0-	1.0-	5a3/...	0.00-	0.00-
medida*	1.0-	1.0-	medida*	1.0-	1.0-	medida*	0.00-	0.00-
precio*			precio*			precio*		
6a/ PUNTOS_mono			6b/ PUNTOS_doble			6c/ ENCHUFES_simple		
	60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0
simple	11.0-	8.0-	simple	0.0-	11.0-	A16	37.0-	2.0-
comutado	8.0-	2.0-	comutado	11.0-	1.0-	A24	2.0-	2.0-
cruzamiento	2.0-	2.0-	cruzamiento	1.0-	1.0-	...	...	...
precio*			precio*			precio*		
6d/ ENCHUFES_tel.			6e/ ENCHUFES_tv			7d/ ILUMINACIÓN		
	60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0
telefono	2.0-	2.0-	tv	2.0-	2.0-	punto	18.0-	18.0-
citofon.	2.0-	2.0-	antena	2.0-	2.0-	foco	18.0-	18.0-
data	0.00-	0.00-	satelite	2.0-	2.0-	empotr.	20.0-	20.0-
precio*			precio*			precio*		
7a/ GAS			7b/ CALEFACCIÓN			7c/ CLIMATIZACIÓN		
	60.0	60.0		60.0	60.0		60.0	60.0
calentad	1.00-	0.00-	radiador	7.0-	0.00-	split	5.0-	1.0-
...	0.00-	0.00-	...	0.00-	3.0-	...	...	...
...	0.00-	0.00-	toallero	3.0-	3.0-	...	...	...
precio*			precio*			precio*		


INSTalaciones

scale\_1:100



precio\* y medida\* en las celdas han de tomarse como indicativos. Por necesidades de cantidades, variaciones, lugar, etc. podrán variar ya en el siguiente presupuesto aproximativo. de todas forma el precio final será concordado con la constructora en el contrato de ejecución.

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



scale\_1:100

- 60 \_\_\_\_\_
- 100 \_\_\_\_\_
- 180 \_\_\_\_\_
- 250 \_\_\_\_\_ cm

4m<sup>2</sup>

1		DEMOLICIONES				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>demo1a-PAVIMENTO 3</b>						
d01.01.a	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > COCINA	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	10,58	0,00
<b>demo1b-PAVIMENTO 2</b>						
d02.01.b	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > BAÑOS	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	5,20	0,00
<b>demo1c-PAVIMENTO 1</b>						
d03.01.c	m2	DEMOLICIÓN PARQUET O TARIMA	Levantado de pavimentos de parquet o tarima, por medios manuales, sin incluir la base soporte, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	0,00	50,68	0,00
<b>demo1d-SUELO</b>						
d04.01.d	m2	DEMOLICIÓN PLASTÓN MORTERO e<10 CM	Demolición de capa de plastón de mortero de hasta 10 centímetros de espesor, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas	0,00	15,20	0,00
<b>demo2a-RODAPÍE</b>						
d05.02.a	m	LEVANTADO RODAPÍE DE MADERA	Levantado de rodapié de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	77,00	0,00
<b>Demo2b-TRASDOSADOS</b>						
d06.02.b	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE TRASDOSADO PLADUR > GARAJE	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	37,14	0,00
<b>demo2c-PAREDES 1m</b>						
<b>demo2d-PAREDES INT</b>						
d08.02.d	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	70,21	0,00
<b>demo02a-LATERALES</b>						
d09.02.a	m2	PICADO ENLUCIDO YESO	Picado de enlucidos de yeso, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	30,80	0,00
<b>demo02b-PAREDES EXT</b>						
d10.02.b	m2	PICADO GUARNECIDO YESO	Picado de guarnecido de yeso por medios manuales, eliminándolos en su totalidad, dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento. i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	0,00	10,00	0,00

>	APERT HUECO P.PASO TABIQ.	Apertura de hueco en tabiquería para nueva puerta de paso, incluido suministro, recibido aplomado y colocación de precerco de pino, incluso limpieza, sin carga ni retirada de escombros a pie de carga.	0,00	2,00	0,00	
<b>demo02c-PORTANTES</b>						
<b>demo3a[techos]-MOLDURAS TECHO</b>						
d12.03.a	m	DEMOLICIÓN MOLDURAS DE ESCAYOLA	Demolición de molduras de escayola, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	40,00	0,00
<b>demo3b-FALSOTECHOS</b>						
d13.03.b	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de madios auxiliares.	0,00	19,00	0,00
<b>demo3c-TECHOS</b>						
<b>demo4a-PUERTAVENTANAS</b>						
d15.04.a	uds	DESMTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
<b>demo4b-VENTANAS</b>						
d16.04.b	uds	DESMTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
<b>demo4c-VENTANAS EXT</b>						
<b>demo5a-PUERTAS PORTANTE</b>						
<b>demo5b-PUERTAS INT</b>						
d19.05.b	uds	DESMTAJE. PUERTA DE PASO	Desmontaje de puerta de paso de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	6,00	0,00
<b>demo5c-INGRESO</b>						
d20.05.c	uds	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombro a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	1,00	0,00
>	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA VIDRIO	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombro a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	2,00	0,00	
>	LEVANTADO DE PUERTA REJA DE HIERRO	Levantado de PUERTA REJA, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombro a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	1,00	0,00	
<b>demo6a-BAÑO</b>						

d21.06.a	uds	DESMTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios (lavabo, inodoro, lavadero. Excepto Bañero y plato de ducha), sin recuperación del material con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares. En caso de necesitar la recuperación del sanitario, habría un sobrecoste de 15€ por sanitario.	0,00	7,00	0,00
>		LEVANTADO BAÑERA/ PLATO DE DUCHA	Levantado de bañera o platos de ducha, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
>		DESMTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	3,00	0,00
<b>demo6b-COCINA</b>						
d22.06.b	uds	DESMTAJE MUEBLES DE COCINA C/RECU	Desmontaje de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a mano, con recuperación del material desmontado y acopio dentro de la misma vivienda, i/ limpieza sin retirada de escombros ni carga, sin incluir transporte a vertedero	0,00	2,00	0,00
>		DESMTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
<b>Demo7a-INSTALACIONES</b>						
d23.07.a	uds	01.02.03 DESMTAJE DE RADIADOR	Desmontaje de radiador de calefacción, con o sin recuperación, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	6,00	0,00
>		01.01.01 DESMTAJE INST. ELÉCTRICA	Desmontado de red de instalación eléctrica, comprendiendo tubos, cajas, mecanismos, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
>		01.01.02 DESMTAJE DE INSTALACION DE GAS	Desmontado de instalación de gas, comprendiendo la retirada de tuberías existentes, contador, i/ el taponado en la llave de abonado, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
<b>demo8a-ARMARIOS</b>						
d24.08.a	uds	LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (FRENTE)	Levantado de carpintería de madera en muros interiores, i/ cerco, hoja y accesorios (sin recuperación), por medios manuales. Incluye retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
>		01.04.07 LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (INTERIORES DE ARMARIO)	Levantado de carpintería de madera en armario, por medios manuales. Incluye el forrado de paramentos y demás accesorios existentes y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	2,00	0,00
<b>demo9a-BALDOSAS</b>						
>		LEVANTADO REVESTIMIENTO S CERAMICOS I/ MORTERO DE AGARRE	Picado de alicatados de plaqueta cerámica, sobre paramentos verticales, conservando el mortero de agarre, ejecutado por procedimiento manual /mecánico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	62,73	0,00

<b>demoX-escombros</b>						
d27.X	uds	CARGA/EVAC. ESCOMBROS EN SACOS	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	0,00	7,00	0,00
>		ALQUILER CONTENEDOR DE 6 M3	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.	0,00	7,00	0,00

2		ALBAÑILERÍA				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>estru02b/PAREDES LATERALES</b>						
e05.02.b	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocacion de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	18,80	0,00
>		TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	18,80	0,00
<b>estru02c/PAREDES EXT</b>						
e06.02.c	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocacion de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	62,50	0,00
>		TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	62,50	0,00
<b>estru02d/MARCO CARPINTERIA</b>						
e07.02.d	m	RECIBIDO DE VENTANA (HASTA 3M2)	Recibido y aplomado de ventana metálica/PVC/madera con garras empotradas en el muro exterior, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/ apertura y tapado de huecos para garras, limpieza y medios auxiliares.	0,00	7,00	0,00
<b>estru02e/UMBRAL VENTANAS</b>						
e08.02.e	uds	///	Umbral ventanas en chapado de madera	0,00	5,00	0,00
<b>estru06a/MURO EXTERIOR</b>						
e09.06.a	m2	FÁBLADR. C.V. 1 PIE 25x12x5 cm	Fábrica de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	0,00	4,00	0,00
<b>estru07a/PAV EXTERIOR 1</b>						
e11.07.a	m2	02.07.01 FORMACIÓN DE SOLERA C/ MORTERO Y ARLITA (Max. 10 cm.)	Formación de solera de hasta 10 cm de espesor máximo, realizada con mortero elaborado en obra y arlita, i/vertido, colocación, p.p. limpieza y medios auxiliares. Sin armado.	0,00	21,00	0,00
>		06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de lass puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	21,00	0,00
>		06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	21,00	0,00
<b>estru07b/PAV EXTERIOR 2</b>						

e12.07.b	m2	02.07.04 REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA) > <b>TENDEDERO</b>	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO > <b>TENDEDERO</b>	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > <b>TENDEDERO</b>	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
<b>estru07c/JÁRDIN</b>						
e13.07.c	m2	CESPED	Tierra, césped, plantas	0,00	<b>28,00</b>	0,00
<b>estru08a/PISCINA</b>						
e14.08.a	m2	IMPERMEABILIZACIÓN	Impermeabilización y ajuste bordes piscina	0,00	<b>1,00</b>	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de lass puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	<b>30,00</b>	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	<b>30,00</b>	0,00
<b>pro1a/SUELOS</b>						
p01.01.a	m2	02.07.04 REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA)	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	<b>25,00</b>	0,00
<b>protc/PAVIMENTO 2 &gt; BAÑOS</b>						
p03.01.c	m2	02.07.05 ENDURECIDO DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior pegado	0,00	<b>11,20</b>	0,00
	>	06.01.01 BALDOSAS PARA SOLADO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	<b>11,20</b>	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 15 calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	<b>11,20</b>	0,00
<b>pro2a/PAREDES INT (STANDARD)</b>						
p05.02.a	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>28,50</b>	0,00

>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>28,50</b>	0,00	
>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur-N o similar de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.	0,00	<b>28,50</b>	0,00	
<b>pro2a2/PAREDES INT2 (HIDRO 1)</b>						
p06.02.a2	m2	02.02.01 TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>22,50</b>	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>22,50</b>	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO -1 > BAÑO/DORM.	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo a un lado, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	<b>22,50</b>	0,00
<b>pro2a3/PAREDES INT 3 (HIDRO 2)</b>						
p07.02.a3	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>9,60</b>	0,00
	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>9,60</b>	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - LAS DOS IDROFUGAS > BAÑO/COCINA	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo ad ambos lados, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	<b>9,60</b>	0,00
<b>pro2b/PAREDES 1m</b>						
p08.02.b	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 1	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
	>	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > BAÑO 2	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>pro2c/TRASDOSADOS</b>						
p09.02.c	m2	02.02.02 TABIQUERIA PREFABRICADA > HAB3	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>35,00</b>	0,00

	>	02.02.05 SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO > HAB3	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	35,00	0,00
	>	02.02.06 SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm LADO INTERIOR > HAB3	Suplemento sobre tabique de pladur por añadir una placa de pladur de 13mm a cada cara.	0,00	35,00	0,00
			<b>pro3a/TECHOS ??</b>			
p11.03.a	m2	02.05.05 COLOCACIÓN TRASDOSADO	Trasdosado de pladur una cara con aislante acustico	0,00	60,20	0,00
			<b>pro3b/FALSOTECHO</b>			
p12.03.b	m	02.05.01 FALSO TECHO YESO LAMINADO > COCINA Y BAÑOS	Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,	0,00	20,50	0,00
			<b>pro3c/cordolo</b>			
			<b>pro6a-GUARNECIDO</b>			
			<b>pro6b-ALICATADO 1m</b>			
p28.06.b	m2	02.06.02 PREPARACIÓN DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > COCINA	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	10,00	0,00
	>	06.01.02 SUMINISTRO AZULEJOS PARA ALICATADO > COCINA	Material cerámico de 1ra calidad COMO ENCIMERA (no porcelánico rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos, tipo Borada F de PROPANSA o similar. i/limpieza.	0,00	10,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > COCINA	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 1ª calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	10,00	0,00
			<b>Pro6c-ALICATADO 2</b>			
p29.06.c	m2	02.06.02 PREPARACION DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.02 SUMINISTRO MORTEX > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Suministro di Mortex por zonas húmedas aplicable en paramentos horizontales y verticales	0,00	77,00	0,00
	>	06.01.03 COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Mano de obra aplicación Mortex	0,00	77,00	0,00

**pro6f-AYUDAS IMPIANTO**

p32.06.f	uni	AYUDA ALBAÑ.INST.ELE CTRICIDAD	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.CAL EFACCIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	AYUDA ALBAÑ.INST.FON TANERIA	Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
			<b>pro6g-EXTRA IMPIANTO</b>			
p32.06.g	uni	AYUDA ALBAÑ.INST.CLI MATIZACIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de climatización por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00

6		BAÑOS				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			<b>inst2a-BAÑO/elem &gt; HAB. PRINCIP.</b>			
i06.02.a	uds	SUMINISTRO LAVABO SOBRE ENCIMERA	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	1,00	0,00
	>	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
			<b>inst2a2-BAÑO/elem 2</b>			
i07.02.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de rio en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
	>	MAMPARA DE VIDRIO CON FLUO Y PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio con fijo lado lavabo y puerta abatible de 60cm. HERRAJES Y PERFILES NEGROS	0,00	1,00	0,00
			<b>inst2b-BAÑO/instalaciones</b>			
i08.02.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
	>	04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando _DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	3,00	0,00
			<b>inst2c-BAÑO/grif</b>			

i09.02.c	uds	GRIFERÍA LAVABO	Suministro de grifería empotrable ROCA ONA para lavabo.	0,00	1,00	0,00
>		GRIFERÍA DUCHA/ BANERA	Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403 + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado + ducha de mano ROCA Round Sensus y cable flexible	0,00	1,00	0,00
>		MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst2d-BAÑO/muebles</b>						
i09.02.c	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	1,00	0,00
>		BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00
<b>inst3a-ASEO/elem &gt; SALÓN/HAB. 2</b>						
ii1.03.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos	0,00	1,00	0,00
>		SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
<b>inst3a2-ASEO/elem 2</b>						
ii2.03.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
>		04.09.01 MAMPARA DE VIDRIO FIJO + PUERTA	Suministro y colocación de mampara de vidrio en L: un fijo y una puerta	0,00	1,00	0,00
<b>inst3b-ASEO/inst</b>						
ii3.03.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para	0,00	3,00	0,00
>		04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst3c-ASEO/grif</b>						
ii4.03.c	uds	GRIFERÍA DUCHA/BANERA [MODELO]	Suministro de Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado	0,00	1,00	0,00
>		MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4a-BAÑO/elem &gt; HAB. 3</b>						
ii6.04.a	uds	SUMINISTRO LAVABO	Lavabo sobre encimera ROCA TURA	0,00	1,00	0,00

>		SUMINISTRO INODORO	Suministro de Inodoro completo compacto Roca ONA Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada	0,00	1,00	0,00
<b>inst4a2-BAÑO/elem 2</b>						
ii7.04.a2	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de río en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero I, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.	0,00	1,00	0,00
>		MAMPARA DE VIDRIO PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio abatible	0,00	1,00	0,00
<b>inst4b-BAÑO/inst</b>						
ii8.04.b	uds	04.02.02 INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
>		04.03.01 MONTAJE DE INODORO/LAVABO/BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst4c-BAÑO2/grif</b>						
ii9.04.c	uds	SUMINISTRO GRIFERÍA LAVABO	Suministro de Grifería empotrable lavabo ROCA ONA	0,00	1,00	0,00
>		SUMINISTRO GRIFERÍA DUCHA	Pack Basic empotrado monomando ROCA Cala para baño-ducha	0,00	1,00	0,00
>		MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4d-BAÑO2/muebles</b>						
ii20.04.d	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes	0,00	1,00	0,00
>		BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00

5		COCINA				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>inst1a-COCINA/elem</b>						
i01.01.a	uds	FREGADERO	Instalación y suministro de Fregadero bajo encimera Franke una cubeta Maris MRX-110-55	0,00	1,00	0,00
>		LAVADORA	Instalación Lavadora existente	0,00	1,00	0,00
>		LAVAVAJILLA	Instalación y suministro de Lavavajilla	0,00	1,00	0,00
<b>inst1a2-COCINA/elem 2</b>						

i02.01.a2	uds	ENCIMERA	Encimera blanca de silestone o similares con corte por lavabo bajo encimera	0,00	1,00	0,00
<b>Inst1b-COCINA/ (INST AGUA)</b>						
i03.01.b	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
>		INSTALACIÓN DE DESAGÜES	Instalación de tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
<b>inst1c-COCINA/grif</b>						
i04.01.c	uds	GRIFO FREGADERO	Instalación y suministro Grifo cocina Eos Neo inox con caño giratorio Franke	0,00	1,00	0,00
>		DISPENSADOR FREGADERO	Dispensador de jabón Atlas inox Franke	0,00	1,00	0,00
<b>inst1d-COCINA/muebles</b>						
i05.01.d	uds	MUEBLES COCINA	suministro e instalación de muebles de cocina bajo encimera según dibujo en I, incluye encimera con huecos lavabo y vitro	0,00	1,00	0,00
>		MUEBLES COCINA	suministro e instalación de muebles colgantes de pared en línea	0,00	1,00	0,00
>		MUEBLES COCINA	suministro e instalación de muebles en línea con nevera de 90cm y horno alto incorporados	0,00	1,00	0,00
<b>inst5a-ELETR./elementos</b>						
i22.05.a	uds	VITRO	Instalación y suministro de vitroceramica	0,00	1,00	0,00
>		CAMPANA	Instalación y suministro de campana	0,00	1,00	0,00
<b>inst5a2-ELETR./elementos2</b>						
i23.05.a2	uds	HORNO	Instalación y suministro de horno	0,00	1,00	0,00
>		NEVERA	Instalación y suministro de nevera	0,00	1,00	0,00
>		MICRO	Instalación y suministro de microondas	0,00	0,00	0,00

<b>7</b>		<b>INSTALACIONES</b>				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>inst6a-ELETR./cuadros PRINCIPALES</b>						
i24.06.a	uds	CUADRO ELÉCTRICO	Instalación y suministro de Cuadro eléctrico monofásico automático 40 A 3 diferenciales monofase 2x40 / 30 a 1 / A e 2 per gli altri Automaticos.1 monofásico automático di 10 A per l'illuminazione automatica 7 monofase 16 A, per vari usi, utilizza diverse umido, lavaggio lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e horno.2 Automaticos 2x25 a, per vitroceramica e uno per la macchina d aria condizionata, raccordi, cablaggio e manodopera inclusi.	0,00	1,00	0,00
>		REGISTROS	Suministro y colocación registros electricos por area	0,00	3,00	0,00
<b>Inst6b-ELETR./ EXTRA</b>						
>		INSTALACIÓN DE LÍNEA PARA AIRE	Nueva instalacion para aire acondicionado	0,00	1,00	0,00

<b>inst6d-ELETR./puntos</b>						
i27.06.d	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	11,00	0,00
>		03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	8,00	0,00
>		03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento JUNG 990 o similar, instalado.	0,00	2,00	0,00
<b>inst6e-ELETR./puntos doble</b>						
i28.06.e	uds	03.03.01 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	0,00	0,00
>		03.03.02 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) CON JUNG 990 O CORSTON	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990	0,00	11,00	0,00
>		03.03.03 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) CON JUNG 990	Instalación de puntos de luz realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo JUNG 990	0,00	1,00	0,00
<b>inst6f-ELETR./enchufes</b>						
i29.06.f	uds	ENCHUFE SENCILLO SIMÓN 31 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (I+T.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	37,00	0,00
>		ENCHUFE DE FUERZA 25A SIMÓN 48 CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (I+T.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
>		ENCHUFE USB CON JUNG 990 O CORSTON	Base de enchufe USB con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V, libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (I+T.) JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00

i30.06.g	uds	<b>inst6g-ELETR./telefono</b> TOMA TELEFONO O TV CON JUNG 990 O CORSTON	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990 O CORSTON	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	03.04.04 INSTALACIÓN DE TOMAS DE INTERNET/RJ45 CON JUNG 990 O CORSTON	Suministro e instalación de toma de datos, incluido cableado UTP de categoría 6	0,00	<b>2,00</b>	0,00
i31.06.h	uds	<b>inst6h-ELETR/TV</b> DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	uds	<b>inst7d-ILUMINACIÓN</b> 03.03.04 INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO)	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 31, instalado.	0,00	<b>18,00</b>	0,00
		>	03.05.02 FOCOS LED HALOGENOS (REDONDO FIJO)	Suministro e instalación de focos halógenos redondos fijo, para lámparas led de la marca estilo VULCANO o modelo similar de 5w de potencia.	0,00	<b>18,00</b>
>		03.05.04 BARRA LED HALOGENOS (DOWN LIGHT)	Suministro e instalación de líneas led con focosa direccionables	0,00	<b>20,00</b>	0,00
i32.07.a	uds	<b>inst7a-GAS/elementos</b> 05.02.01 SUMINISTRO CALDERA	Suministro de caldera SAUNIER DUVAL o parecida. Antes de su sustitución evaluar el estado de la caldera existente con posibilidad de su reutilizo	0,00	<b>1,00</b>	0,00
	uds	<b>inst7a2-GAS/sistema</b> 05.01.01 INSTALACION INTERIOR DE GAS CORTO RECORRIDO SIN ENVAINAR	Instalación interior de gas en vivienda para calentador/caldera ACS / cocina encimera, desde la llave de abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado y llaves de aparato, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según normativa vigente, i/ dictamen.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
i34.07.b		uds	<b>inst7b-CALEFACCIÓN/elementos</b> 05.05.02 ELEMENTOS DE RADIADOR	Suministro e instalacion de elementos de radiador	0,00	<b>7,00</b>
	>	05.05.03 RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalacion de elementos de radiador toallero	0,00	<b>3,00</b>	0,00
i35.07.b2	uds	<b>inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema</b> RC-circuito riscaldamento andata e ritorno	Mandata circuito e tubo di ritorno per il riscaldamento speciale multistrato.	0,00	<b>7,00</b>	0,00

>	RC-termostato	termostato di controllo centralizzato	0,00	<b>1,00</b>	0,00	
i36.07.c	uds	<b>inst7c-CLIMATIZACIÓN</b> 05.06.04 SPLIT DAIKIN	Suministro e instalacion de equipo SPLIT (2x1) de la marca MITSUBISHI	0,00	<b>2,00</b>	0,00
	>	05.06.02 PREINSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	<b>5,00</b>	0,00
	>	05.06.03 INSTALACION FRIGORIFICA PARA SPLIT	Instalación frigorífica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg./cm2.	0,00	<b>5,00</b>	0,00

4		CARPINTERÍA		precio	medición	importe
> partida	uds	trabajo	descripción			
<b>pro1b/PAVIMENTO 1</b>						
p02.01.b	m2	06.02.03 SOPORTE	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	<b>65,00</b>	0,00
>		SUMINISTRO SUELO MULTICAPA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir	0,00	<b>65,00</b>	0,00
>		COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	<b>65,00</b>	0,00
<b>pro1d/PAVIMENTO 3</b>						
p04.01.d	m2	06.02.03 SOPORTE COCINA	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5. Y TARIMAS Base aislante termoacustica.	0,00	<b>8,60</b>	0,00
>		COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO COCINA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural esencia a elegir rcon alta esistencia al agua	0,00	<b>8,60</b>	0,00
>		COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA COCINA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	<b>8,60</b>	0,00
<b>pro2d/RODAPIÉ</b>						
p10.02.d	m	RODAP.DM ROBLE, SAPELLY O PLAST.7	Suministro y colocación de rodapié de DM rechapado de roble, sapelly o plastificado de 7 cm de altura.	0,00	<b>55,00</b>	0,00
<b>pro5a/PUERTAS PORTANTES</b>						
p21.05.a	uds	PUERTA DOBLE CERRAJERIA COCINA	Puerta de paso doble abatible con anclajes en techo y suelo vidrio y hierro con diseño según dettale	0,00	<b>1,00</b>	0,00
>		PUERTA CHAPADA MADERA PASILLO	Puerta de paso abatible chapada madera por ocultarse en el panelado	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>pro5b/PUERTAS INT</b>						
p22.05.b	uds	PUERTA RECTA CIEGA LACADA > HAB 1 - HAB 2	Puerta de paso a ras lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	<b>2,00</b>	0,00

	>	PUERTA RECTA CIEGA ROBLE > BAÑO 1	1	0,00	3,00	0,00
	>	CORREDERA ASEO ABATIBLE BAÑO 2 ABATIBLE	2			
	>	07.05.01 CASONETO HOJA	1	0,00	1,00	0,00
		<b>pro5e/jambas puertas int</b>				
p25.05.e	uds	JAMBEADO P.PASO ROBLE HAB 1 - HAB 2		0,00	2,00	0,00
	>	JAMBEADO P.PASO ROBLE BAÑO 1 - ASEO - BAÑO2		0,00	3,00	0,00
		<b>Pro6d-PANELADOS</b>				
p30.06.d	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CHAPADO PARED MADERA > BAÑOS		0,00	14,50	0,00
	>	FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > HAB 3		0,00	7,50	0,00
	>	FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > HAB 2		0,00	6,00	0,00
		<b>Pro7a-ARMARIO 1</b>				
p33.07.a	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 1 (dorm principale)		0,00	1,00	0,00
	>	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 1 (dorm principale)		0,00	1,00	0,00
		<b>Pro7b-ARMARIO 2</b>				
p34.07.b	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 2 (dorm individual)		0,00	1,00	0,00
		<b>Pro7b-ARMARIO 3</b>				

p35.07.c	uds	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES HAB 3 (dorm extra)	CON >	0,00	2,00	0,00
		<b>Pro7d-ESTANTERIA 1</b>				
p36.07.d	uds	MUEBLE SALÓN	>	0,00	1,00	0,00
		<b>Pro7d-ESTANTERIA 2</b>				
p37.07.e	uds	ENCIMERA DE ROBLE PASILLO COCINA	DE SCM >	0,00	1,00	0,00
	>	REFUERZOS		0,00	1,00	0,00
	>	ESTANTERIA ROBLE PASILLO COCINA	DE SCM >	0,00	1,00	0,00
		<b>Pro7f-ESTANTERIA 3</b>				
p38.07.f	uds	ENCIMERA DE ROBLE HAB 2	DE SCM >	0,00	1,00	0,00
	>	REFUERZOS		0,00	1,00	0,00


3			VENTANAS			
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			<b>pro4a/PUERTAVENTANAS</b>			
p14.04.a	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 1	>	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR		0,00	1,00	0,00
		<b>pro4a2/PUERTAVENTANAS DOBLE</b>				
p15.04.a2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR SALÓN	>	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR		0,00	1,00	0,00
		<b>pro4a3/PUERTAVENTANAS CUSTOM</b>				

p16.04.a3	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura y un oscillo batiente a lado - (bandera) con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	COLOCACIÓN DE SOLADO ALICATADO	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00
<b>pro4b/VENTANAS</b>						
p17.04.b	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR BAÑO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja oscillo batiente con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR COCINA	> Suministro Carpintería exterior de una hoja oscilante con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	2,00	0,00
<b>pro4b2/VENTANAS DOBLE</b>						
p18.04.b2	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR HAB 2	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible y un fijo abajo con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
	>	INSTALACIÓN CARPINTERÍA EXTERIOR	Mano de obra para la instalación de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombro	0,00	1,00	0,00
<b>pro4c/VENTANAS INT</b>						
p19.04.c	uds	CARPINTERÍA INTERIOR > HAB 3	> Suministro Carpintería interior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: singulo __Persiana:motorizada con seguridad	0,00	1,00	0,00
<b>pro5c/PUERTAS ENTRADAS</b>						
p23.05.c	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PRINCIP	> Suministro Carpintería exterior de doble hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA TENDEDERO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
	>	CARPINTERÍA EXTERIOR ENTRADA PASILLO	> Suministro Carpintería exterior de una hoja abatible a toda altura con fijo lateral con las siguientes características o similares: Material:Aluminio __Marca:Cortizo __Tipo:Abatible __Color: Gris oscuro __Vidrio: 4/16/4 __Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00

8		PINTURA				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>pro8a-PINTURA EXITENTES</b>						
p39.08.a	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	123,03	#REF!
<b>pro8b-PINTURA PAREDES INT</b>						
p40.08.b	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	121,84	#REF!
<b>pro8c-PINTURA TECHO</b>						
p41.08.c	m2	09.02.01 PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	111,32	#REF!
<b>Pro6e-PAPEL</b>						
p31.06.e	m2	06.04.01 PAPEL	Suministro de revestimiento de papel con precio no superior a 20€/m2.	0,00	9,00	#REF!
	>	06.04.02 COLOCACION DE PAPEL	Colocación de papel en paramentos verticales, incluye pegamento y demás elementos necesarios.	0,00	9,00	#REF!

9		PISCINA				
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe

1	DEMOLICIONES
2	ALBAÑILERÍA
3	BAÑOS
4	COCINA
5	INSTALACIONES
6	CARPINTERÍA
7	VENTANAS
8	PINTURA
9	PISCINA










[PRO] \_progetto

- 1a/SUELO
- 1b/PAVIMENTO 1
- 1c/PAVIMENTO 2
- 1d/PAVIMENTO 3
- 2a/PAREDES INT 1
- 2b/PAREDES INT 2
- 2c/PAREDES INT 3
- 2d/PAREDES 1m
- 2e/CONTRAPARED
- 2f/RODAPIÉ
- 3a/TECHO
- 3b/FALSOTECHO
- 4a/PUERTAVENTANA
- 4b/PUERTAVENTANA 2
- 4c/PUERTAVENTANA C
- 4d/VENTANA 1
- 4e/VENTANA 2
- 4e/VENTANA EXT
- 5a/PUERTA MUROS
- 5b/PUERTA INT
- 5c/INGRESO
- 6a/GUARNECIDO
- 6b/BALDOSAS 1
- 6c/BALDOSAS 2
- 6d/PAPEL 1
- 6e/PAPEL 2
- 7a/ARMARIO 1
- 7b/ARMARIO 2
- 7c/ARMARIO 3
- 7d/ESTANTERIA 1
- 7e/ESTANTERIA 2
- 7c/ESTANTERIA 3


# PLANO DEF

scale\_1:100



## PLANO PROYECTO

reformemos#127\_@lcampo2-CONS - DEF14



- SALÓN # 30.5m<sup>2</sup>
- COCINA # 8.9m<sup>2</sup>
- HAB1 # 12.2m<sup>2</sup>
- BAÑO 1 # 4.5m<sup>2</sup>
- HAB2 # 8.0m<sup>2</sup>
- BAÑO2 # 3.0m<sup>2</sup>
- HAB3 # 10.7m<sup>2</sup>
- BAÑO3 # 3.3m<sup>2</sup>
- CONECTOR # 1.8m<sup>2</sup>
- TENDEDERO # 3.6m<sup>2</sup>
- SUP útil # TOT 86.5m<sup>2</sup>

[INST] \_installazioni

- 1a-b/COCINA\_elem. h2O
- 2a-b/BAÑO\_elementi
- 3a-b/ASEO\_elementi
- 3a-b/BAÑO 2\_elem.
- 5a-b/COCINA\_elem. elet.
- 6a1/PUNTOS\_mono SEMP.
- 6a2/PUNTOS\_mono CONM.
- 6a3/PUNTOS\_mono CRUC.
- 6b1/PUNTOS\_doble SEMP.
- 6b2/PUNTOS\_doble CONM.
- 6b3/PUNTOS\_doble CRUC.
- 6c1/ECHUFES\_simple\_A16
- 6c2/ECHUFES\_simple\_A24
- 6c3/ECHUFES\_
- 6d1/ECHUFES\_tel\_TELEF.
- 6d2/ECHUFES\_tel\_CITOF.
- 6d3/ECHUFES\_tel\_DATI
- 6d1/ECHUFES\_tv\_TV
- 6d2/ECHUFES\_tv\_ANT.
- 6d3/ECHUFES\_tv\_SATEL.
- 6e1/ILLUMIN\_PUNTOS
- 6e2/ILLUMIN\_FOCOS
- 6e3/ILLUMIN\_EMPOTRADAS
- 7a1/GAS\_BOILER
- 7a2/GAS\_
- 7a3/GAS\_
- 7b1/CALEF\_RADIADORES
- 7b2/CALEF\_
- 7b3/CALEF\_TOALLEROS.
- 7c1/CLIMA\_SPLIT
- 7c2/CLIMA\_
- 7c3/CLIMA\_

4m<sup>2</sup>

Este documento es un anteproyecto. Todas las medida y la factibilidad son a verificar en obra.



[www.reformemos.com/es](http://www.reformemos.com/es)

02/2