

1		DEMOLICIONES			0,00 €	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>demo1a-PAVIMENTO 3</b>						
1.01.01	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > COCINA	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	10,58	0,00
<b>demo1b-PAVIMENTO 2</b>						
1.01.02	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > BAÑOS	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	5,20	0,00
<b>demo1c-PAVIMENTO 1</b>						
1.01.03	m2	DEMOLICIÓN PARQUET O TARIMA	Levantado de pavimentos de parquet o tarima, por medios manuales, sin incluir la base soporte, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas.	0,00	50,68	0,00
<b>demo1d-SUELO</b>						
1.01.04	m2	DEMOLICIÓN PLASTÓN MORTERO e<10 CM	Demolición de capa de plastón de mortero de hasta 10 centímetros de espesor, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas	0,00	15,20	0,00
<b>demo2a-RODAPIÉ</b>						
1.02.01	m	LEVANTADO RODAPIÉ DE MADERA	Levantado de rodapié de madera, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	77,00	0,00
<b>demo2b-TRASDOSADOS</b>						
1.02.02	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE TRASDOSADO PLADUR > GARAJE	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	37,14	0,00
<b>demo2d-PAREDES INT</b>						
1.02.03	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	70,21	0,00
<b>demo02a-PAREDES PERIMETRALES INT</b>						
1.03.01	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo o rasillón, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	30,80	0,00
1.03.01b	m2	RETIRADA AISLANTE ENTRE TABIQUES	Retirada paneles aislantes camera paredes perimetrales, por medios manuales, i/ limpieza sin carga ni retirada de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	30,80	0,00
<b>Demo02b-HUECOS FACHADA</b>						
1.03.02	uds	APERTURA HUECO VENTANA COCINA	Apertura de hueco en tabiquería para nuevo ventana, incluido suministro, recibido aplomado y colocación de precerco, incluso limpieza, sin carga ni retirada de escombros a pie de carga.	0,00	1,00	0,00
1.03.02b	uds	APERTURA HUECO PASILLO DE VENTANA EXISTENTE	Apertura de hueco en tabiquería para nuevo puerta de paso, incluido suministro, recibido aplomado y colocación de precerco de pino, incluso limpieza, sin carga ni retirada de escombros a pie de carga.	0,00	1,00	0,00

			<b>demo3a-MOLDURAS TECHO</b>			
1.04.01	m	DEMOLICIÓN MOLDURAS DE ESCAYOLA	Demolición de molduras de escayola, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>40,00</b>	0,00
			<b>demo3b-FALSOTECHOS</b>			
1.04.02	m2	DEMOLICIÓN FALSO TECHO ESCAYOLA	Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de madios auxiliares.	0,00	<b>19,00</b>	0,00
			<b>demo4a-PUERTAVENTANAS</b>			
1.05.01	uds	DESMTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
			<b>demo4b-VENTANAS</b>			
1.05.02	uds	DESMTAJE VENTANA MONOBLOC	Desmontaje de ventana monobloc con persiana, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
			<b>demo5b-PUERTAS INT</b>			
1.06.01	uds	DESMTAJE. PUERTA DE PASO	Desmontaje de puerta de paso de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y sin recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	<b>6,00</b>	0,00
			<b>demo5c-INGRESO</b>			
1.06.02	uds	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA DOBLE	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
1.06.02b	uds	LEVANTADO DE PUERTA DE ENTRADA VIDRIO	Levantado de puerta de entrada, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
1.06.02c	uds	LEVANTADO DE PUERTA REJA DE HIERRO	Levantado de PUERTA REJA, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
1.06.02d	uds	LEVANTADO DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL	Levantado de PUERTA ENTRADA, incluye hoja, herrajes, cerradura y cerco. Limpieza y retirada de escombros a pie de obra. Sin recuperación.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
			<b>demo6a-BAÑO</b>			
1.07.01	uds	DESMTAJE DE APARATOS SANITARIOS	Desmontaje de aparatos sanitarios y accesorios (lavabo, inodoro, lavadero. Excepto Bañero y plato de ducha), sin recuperación del material con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares. En caso de necesitar la recuperación del sanitario, habría un sobrecoste de 15€ por sanitario.	0,00	<b>7,00</b>	0,00
1.07.01b	uds	LEVANTADO BAÑERA/ PLATO DE DUCHA	Levantado de bañera o platos de ducha, por medios manuales, i/ limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
1.07.01c	uds	DESMTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
			<b>demo6b-COCINA</b>			
1.07.02	uds	DESMTAJEMUEBLES DE COCINA C/RECUP	Desmontaje de mobiliario de cocina constituido por armarios y repisas de cocina, a mano, con recuperación del material desmontado y acopio dentro de la misma vivienda, i/ limpieza sin retirada de escombros ni carga, sin incluir transporte a vertedero	0,00	<b>2,00</b>	0,00

1.07.02b	uds	DESMONTAJE INST. FONTANERÍA	Desmontaje de red de instalación fontanería, comprendiendo la red de agua y desagües con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>demo7a-INSTALACIONES</b>						
1.08.01	uds	DESMONTAJE DE RADIADOR	Desmontaje de radiador de calefacción, con o sin recuperación, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>6,00</b>	0,00
1.08.01b	uds	DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA	Desmontado de red de instalación eléctrica, comprendiendo tubos, cajas, mecanismos, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
1.08.01c	uds	DESMONTAJE DE INSTALACION DE GAS	Desmontado de instalación de gas, comprendiendo la retirada de tuberías existentes, contador, i/ el taponado en la llave de abonado, con retirada de escombros a pie de carga, sin incluir transporte a vertedero, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>demo8a-ARMARIOS</b>						
1.09.01	uds	LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (FRENTE)	Levantado de carpintería de madera en muros interiores, i/ cerco, hoja y accesorios (sin recuperación), por medios manuales. Incluye retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
1.09.01b	uds	LEVANTADO DE CARPINTERIA DE ARMARIO (INTERIORES DE ARMARIO)	Levantado de carpintería de madera en armario, por medios manuales. Incluye el forrado de paramentos y demás accesorios existentes y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
<b>demo9a-BALDOSAS</b>						
1.10.01	uds	LEVANTADO REVESTIMIENTOS CERAMICOS I/ MORTERO DE AGARRE	Picado de alicatados de plaqueta cerámica, sobre paramentos verticales, conservando el mortero de agarre, ejecutado por procedimiento manual /mecánico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>62,73</b>	0,00
<b>demo10-EXTERIORES</b>						
1.10.01	m2	DEMOLICIÓN SOLADOS CERÁMICOS > EXTERIOR PAV 1	Demolición de solados cerámicos, por medios manuales, incluso limpieza sin retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares sin medidas de protección colectivas.	0,00	<b>10,58</b>	0,00
1.10.01b	m2	DEMOLICIÓN TABIQUE HUECO SENCILLO	Demolición de tabique de ladrillo lado entrada	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.10.01c	m2	PICADO REVESTIMIENTO	Picado revestimiento de baldosas exteriores. Zocalo	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.10.01d	m2	PICADO UMBRAL	Picado umbral ventanas y puertaventanas lado jardín	0,00	<b>4,00</b>	0,00
<b>demoX-escombros</b>						
1.11.01	uds	CARGA/EVAC. ESCOMBROS EN SACOS	Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1.11.01b	uds	ALQUILER CONTENEDOR DE 6 M3	Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3 de capacidad, colocado a pie de carga.	0,00	<b>0,00</b>	0,00

<b>2</b>		<b>ALBAÑILERÍA</b>				<b>0,00 €</b>
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>estru02b/PAREDES LATERALES</b>						
2.01.01	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocacion de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>18,80</b>	0,00
2.01.01b	m2	TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparacion de grietas, listo para pintar.	0,00	<b>18,80</b>	0,00

<b>estru02c/PAREDES EXT</b>						
2.01.02	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VELO	Colocación de velo compuesto por malla de fibra de vidrio. Listo para tendido. Incluye p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>62,50</b>	0,00
2.01.02b	m2	TENDIDO DE PAREDES / TECHOS	Tendido de emplaste a buena vista en paramentos verticales, reparación de grietas, listo para pintar.	0,00	<b>62,50</b>	0,00
<b>estru02d/MARCO CARPINTERIA</b>						
2.01.03	m	RECIBIDO DE VENTANA (HASTA 3M2)	Recibido de ventana metálica/PVC/madera con garras empotradas en el muro exterior, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/ apertura y tapado de huecos para garras, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>9,00</b>	0,00
<b>estru02e/UMBRAL VENTANAS</b>						
2.01.04	uds	UMBRAL VENTANAS	Recrecer umbral ventanas y puertaventanas lado jardín por posterior instalación ventanas		<b>4,00</b>	0,00
2.01.04Bb	uds	UMBRAL VENTANAS	Umbral ventanas de roble mismo tono que la tarima del suelo con junta sin aleta. Largo menor de 150cm. Mirar tabla ventanas por cada caso.		<b>2,00</b>	0,00
<b>pro1a/SUELOS</b>						
2.02.01	m2	REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA)	Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/ vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	<b>25,00</b>	0,00
<b>pro2a/PAREDES INT (STANDARD)</b>						
2.03.01	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>28,50</b>	0,00
2.03.01b	m2	SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>28,50</b>	0,00
2.03.01c	m2	SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur-N o similar de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.	0,00	<b>28,50</b>	0,00
<b>pro2a2/PAREDES INT 2 (HIDRO 1)</b>						
2.03.02	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA UNA PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>22,50</b>	0,00
2.03.02b	m2	SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>22,50</b>	0,00
2.03.02c	m2	SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - 1 IDRÓFUGAS 1 NO > BAÑO/DORM.	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo a un lado, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	<b>22,50</b>	0,00
<b>pro2a3/PAREDES INT 3 (HIDRO 2)</b>						
2.03.03	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA CON DOBLE PLACA (SIN AISLAMIENTO)	Tabique realizado en pladur formado por una placa de 13 mm. a ambos lados, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 72 mm., fijado a paramento.	0,00	<b>9,60</b>	0,00
2.03.03b	m2	SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>9,60</b>	0,00

2.03.03c	m2	SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm A CADA LADO - LAS DOS IDROFUGAS> <b>BAÑO/COCINA</b>	Instalación de placa adicional de cartón-yeso Pladur- WA o similar con tratamiento hidrófugo ad ambos lados, de 13 o 15 mm. de espesor, atornillada, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado.	0,00	<b>9,60</b>	0,00
			<b>pro2b/PAREDES 1m</b>			
2.03.04	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA > <b>BAÑO 1</b>	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
2.03.04b	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA > <b>BAÑO 2</b>	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm por alojamiento cisterna inodoro. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
2.03.04b	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA > <b>BAÑO 3</b>	Tabique realizado en ladrillos huecos en los laterales de la encimera de obra	0,00	<b>2,00</b>	0,00
			<b>pro2c/TRASDOSADOS</b>			
2.03.05	m2	TABIQUERIA PREFABRICADA > <b>HAB3</b>	Tabique realizado en pladur formado por UNA placas de 13 mm. Al lado interior atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm., con una dimensión total de 98 mm. fijado a paramento.	0,00	<b>35,00</b>	0,00
2.03.05b	m2	SUPLEMENTO DE TABIQUE POR AISLAMIENTO > <b>HAB3</b>	Suplemento de tabiquería prefabricada con aislamiento térmico/acústico de lana de roca, mineral o Chova Acustic. Dimension de estructura galvanizada de 46 mm. En caso de estructura de 70mm, suplemento de 6€/m2	0,00	<b>35,00</b>	0,00
2.03.05c	m2	SUPLEMENTO DE UNA PLACA DE 13mm LADO INTERIOR > <b>HAB3</b>	Suplemento sobre tabique de pladur por añadir una placa de pladur de 13mm a cada cara.	0,00	<b>35,00</b>	0,00
			<b>pro3a/TECHOS</b>			
2.04.01	m2	COLOCACIÓN TRASDOSADO	Trasdosado de pladur una cara con aislante acustico	0,00	<b>60,20</b>	0,00
			<b>pro3b/FALSOTECHO</b>			
2.04.02	m	FALSO TECHO YESO LAMINADO > <b>COCINA Y BAÑOS</b>	Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación,	0,00	<b>20,50</b>	0,00
			<b>pro6f-AYUDAS IMPIANTO</b>			
2.05.01	uds	AYUDA ALBAÑ. INSTALACIÓN ELECTRICIDAD	Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
2.05.01b	uds	AYUDA ALBAÑ. INSTALACIÓN CALEFACCIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
2.05.01c	uds	AYUDA ALBAÑ. INSTALACIÓN FONTANERÍA	Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
2.05.01d	uds	AYUDA ALBAÑ. INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN	Ayuda de albañilería a instalación de climatización por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	0,00	<b>1,00</b>	0,00

3			BAÑOS			0,00 €
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>inst2a-BAÑO/elementos &gt; HAB. PRINCIP.</b>						
3.01.01	uds	SUMINISTRO LAVABO SOBRE ENCIMERA	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA medida 450x350mm	0,00	1,00	0,00
3.01.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
<b>inst2a2-BAÑO/elementos 2</b>						
3.01.02	uds	PLATOS DUCHA DE OBRA	Formación de plato de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de rio en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso recibido de sumidero l, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares para posterior revestimiento en Mortex. Medidas; 1300 x 800	0,00	1,00	0,00
3.01.02b	uds	BANCO EN DUCHA DE OBRA	Formación de banco de ducha de obra compuesto por sub-base de ladrillo perforado, formación de pendientes con mortero de cemento y arena de rio en dosificación 1/4, impermeabilización, incluso sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares para posterior revestimiento en Mortex Medidas; 800 x 550	0,00	1,00	0,00
3.01.02c	uds	MAMPARA DE VIDRIO CON FIJO Y PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio con fijo lado lavabo y puerta abatible de 60cm. Herrajes y perfiles negros	0,00	1,00	0,00
<b>inst2b-BAÑO/instalaciones</b>						
3.01.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
3.01.03b	uds	MONTAJE DE INODORO /LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando __DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	3,00	0,00
<b>inst2c-BAÑO/grifería</b>						
3.01.04	uds	GRIFERÍA LAVABO	Suministro de grifería empotrable ROCA ONA para lavabo.	0,00	1,00	0,00
3.01.04b	uds	GRIFERÍA DUCHA	Grifería termostática empotrable ROCA Round para baño-ducha (2 vías) con desviador-regulador de caudal. A completar con RocaBox A525869403 + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado + ducha de mano ROCA Round Sensum y cable flexible	0,00	1,00	0,00
3.01.04c	uds	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst2d-BAÑO/muebles</b>						
3.01.05	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes. Incluye estructura soporte	0,00	1,00	0,00
3.01.05b	uds	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño bajo encimera en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00
<b>inst3a-ASEO/elementos &gt; SALÓN/HAB. 2</b>						
3.02.01	uds	SUMINISTRO LAVABO	Pack - mueble base de dos cajones, lavabo de Fineceramic® y espejo LED Eidos	0,00	1,00	0,00
3.02.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Inodoro suspendido Roca Rimless® mod.ONA	0,00	1,00	0,00
<b>inst3a2-ASEO/elementos 2</b>						
3.02.02	uds	SUMINISTRO PLATOS DUCHA	Suministro plato de ducha con desagüe linear para posterior revestimiento en mortex Medidas: 700x700	0,00	1,00	0,00
3.02.02b	uds	MAMPARA DE VIDRIO FIJO + PUERTA	Suministro y colocación de mampara de vidrio en L: un fijo y una puerta	0,00	1,00	0,00

<b>inst3b-ASEO/instalaciones</b>						
3.02.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
3.02.03b	uds	MONTAJE DE INODORO/LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst3c-ASEO/grifería</b>						
3.02.04	uds	GRIFERÍA DUCHA/BANERA [MODELO]	Suministro de Grifería empotrable para baño-ducha ROCA Cala ( 2 vías) con inversor automático(Incluye cuerpo empotrable) + Ducha de mano ROCA Round sensum + Rociador ROCA circular de techo orientable de ABS cromado	0,00	1,00	0,00
3.02.04b	uds	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4a-BAÑO2/elementos &gt; HAB. 3</b>						
3.03.01	uds	SUMINISTRO LAVABO	Suministro lavabo sobre encimera ROCA TURA medida 450x350mm	0,00	1,00	0,00
3.03.01b	uds	SUMINISTRO INODORO	Suministro de Inodoro completo compacto Roca ONA Rimless® con salida dual (incluye taza, cisterna de alimentación lateral y tapa amortiguada	0,00	1,00	0,00
<b>inst4a2-BAÑO2/elementos 2</b>						
3.03.02	uds	SUMINISTRO PLATOS DUCHA	Suministro plato de ducha con desague linear para posterior revestimiento en mortex Medidas: 950x800	0,00	1,00	0,00
3.03.02b	uds	MAMPARA DE VIDRIO PUERTA ABATIBLE	Suministro y colocación de mampara de vidrio abatible medidas 1,900 x 550	0,00	1,00	0,00
<b>inst4b-BAÑO2/instalaciones</b>						
3.03.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para un baño, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	5,00	0,00
3.03.03b	uds	MONTAJE DE INODORO/LAVABO /BIDET	Montaje de aparatos sanitarios y otros, comprendiendo el suministro y montaje de llaves de escuadra cromadas de 1/2, latiguillos flexibles de 20 cm., válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente terminado y funcionando__DETALLE: _Inodoro_Lavabo_Bide	0,00	2,00	0,00
<b>inst4c-BAÑO2/grifería</b>						
3.03.04	uds	SUMINISTRO GRIFERÍA LAVABO	Suministro de Grifería empotrable lavabo ROCA ONA	0,00	1,00	0,00
3.03.04b	uds	SUMINISTRO GRIFERÍA DUCHA	Pack Basic empotrado monomando ROCA Cala para baño-ducha	0,00	1,00	0,00
3.03.04c	uds	MONTAJE GRIFERÍA	Montaje de griferías, comprendiendo el suministro y montaje, válvulas y demás accesorios necesarios, totalmente funcionando.	0,00	2,00	0,00
<b>inst4d-BAÑO2/muebles</b>						
3.03.05	uds	ENCIMERA	Encimera de obra a revestir en Mortex como las paredes. Incluye estructura soporte	0,00	1,00	0,00

3.03.05b	uds	BALDA BAÑO CHAPADO DE ROBLE BARNIZ MATE	Suministro e instalación de balda de baño en DM chapado de roble natural barniz mate, con escuadras de apoyo, grosor de balda 3-4cm. Sellado perimetral totalmente rematado. Ancho de balda de 30 a 60cm.	0,00	1,00	0,00
----------	-----	---	---	------	------	------

4		COCINA				0,00 €
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>inst1a-COCINA/elementos</b>						
4.01.01	uds	FREGADERO	Instalación y suministro de Fregadero bajo encimera Franke una cubeta Maris MRX-110-55	0,00	1,00	0,00
4.01.01b	uds	LAVADORA	Instalación Lavadora existente	0,00	1,00	0,00
4.01.01c	uds	LAVAVAJILLA	Instalación y suministro de Lavavajilla Bosch SMV4ECX28E	0,00	1,00	0,00
<b>inst1a2-COCINA/elementos 2</b>						
4.01.02	uds	ENCIMERA y APLACADO	Encimera y aplacado pared blancos de silestone o similares con corte por lavabo bajo encimera	0,00	1,00	0,00
<b>Inst1b-COCINA/ (INST AGUA)</b>						
4.01.03	uds	INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE POR PUNTO	Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para cada aparato, realizada con tubo de cobre o multicapa de diámetro necesario, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, para las redes de agua fría y caliente, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
4.01.03b	uds	INSTALACIÓN DE DESAGUES	Instalación de tuberías de PVC serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, totalmente terminado y en funcionamiento.	0,00	3,00	0,00
<b>inst1c-COCINA/grifería</b>						
4.01.04	uds	GRIFO FREGADERO	Instalación y suministro Grifo cocina Eos Neo inox con caño giratorio Franke	0,00	1,00	0,00
4.01.04b	uds	DISPENSADOR FREGADERO	Dispensador de jabón Atlas inox Franke	0,00	1,00	0,00
<b>inst1d-COCINA/muebles</b>						
4.01.05	uds	MUEBLES COCINA BAJOS	suministro y instalación de muebles de cocina bajo encimera según dibujo en I, incluye encimera con huecos lavabo y vitro	0,00	1,00	0,00
4.01.05b	uds	MUEBLES COCINA COLGANTES	suministro y instalación de muebles colgantes de pared en línea	0,00	1,00	0,00
4.01.05c	uds	MUEBLES COCINA TODA ALTURA	suministro y instalación de muebles en línea con nevera de 90cm y horno alto incorporados	0,00	1,00	0,00
<b>Inst5a-ELECTRODOMETICOS/elementos</b>						
4.01.06	uds	VITRO	Instalación y suministro de vitroceramica. Incluye tubo de salida y clavija	0,00	1,00	0,00
4.01.06b	uds	CAMPANA	Instalación y suministro de campana CATA INTEGRABLE	0,00	1,00	0,00
<b>inst5a2-ELECTRODOMETICOS/elementos 2</b>						
4.01.07	uds	HORNO	Instalación y suministro de horno NODOR NORCHEF	0,00	1,00	0,00
4.01.07b	uds	NEVERA	Instalación y suministro de nevera HISENSE INTEGRABLE	0,00	1,00	0,00
4.01.07c	uds	MICRO	Instalación y suministro de microhondas NODOR NORCHEF	0,00	1,00	0,00

5		ELECTRICIDAD			0,00 €	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>Inst6a-ELETTR./ Cuadros</b>						
5.01.01	uds	CUADRO ELÉCTRICO	Instalación y suministro de Cuadro eléctrico monofasico automatico 40 A 3 differenziali monofase 2x40 / 30 a 1 / A e 2 per gli altri Automaticos.1 monofasico automatico di 10 A per l'illuminazione automatica 7 monofase 16 A, per vari usi, utilizza diverse umido, lavaggio , lavastoviglie, frigorifero, asciugatrice e horno.2 Automaticos 2x25 a, per vitroceramica e uno per la macchina d aria condizionata, raccordi, cablaggio e manodopera inclusi.	0,00	1,00	0,00
5.01.01b	uds	REGISTROS	Suministro y colocación registros electricos por area	0,00	8,00	0,00
<b>Inst6b-ELETTR./ EXTRA</b>						
5.01.02	uds	INSTALACIÓN LÍNEA AIRE	Nueva instalacion para aire acondicionado	0,00	1,00	0,00
<b>inst6d-ELETTR./puntos</b>						
5.02.01	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) CON JUNG 990	Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	11,00	0,00
5.02.01b	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) CON JUNG 990	Punto conmutado realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 instalado.	0,00	8,00	0,00
5.02.01c	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento JUNG 990 instalado.	0,00	2,00	0,00
<b>inst6e-ELETTR./puntos dobles</b>						
5.02.02	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (SENCILLO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto de luz sencillo DOBLE realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar JUNG 990 instalado.	0,00	0,00	0,00
5.02.02b	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CONMUTADO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto conmutado DOBLE realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores JUNG 990 instalado.	0,00	11,00	0,00
5.02.02c	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (CRUZAMIENTO) >DOBLE CON JUNG 990	Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 1,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento JUNG 990 instalado.	0,00	1,00	0,00
<b>Inst6f-ELETTR./puntos techos y pared</b>						
5.02.03	uds	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE LUZ (TECHO / PARED)	Instalación de punto de luz en techo o pared, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.	0,00	18,00	0,00
<b>inst6f-ELETTR./enchufes</b>						
5.03.01	uds	ENCHUFE SENCILLO CON JUNG 990	Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 2,5 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) JUNG 990 instalada.	0,00	37,00	0,00

5.03.01b	uds	ENCHUFE DE FUERZA 25A CON JUNG 990	Base de enchufe de fuerza 25A con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) JUNG 990 instalada.	0,00	2,00	0,00
5.03.01c	uds	ENCHUFE USB CON JUNG 990	Base de enchufe USB con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cable de cobre flexible de 6 mm2, y aislamiento VV 750 V. libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.) JUNG 990 instalada.	0,00	2,00	0,00
<b>inst6g-ELETR./telefono</b>						
5.03.02	uds	TOMA TELÉFONO CON JUNG 990	Toma de teléfono o TV realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono o TV con marco JUNG 990 o similar, instalada.	0,00	2,00	0,00
5.03.02b	uds	TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	2,00	0,00
5.03.02b	uds	TIMBRE COMPLETO CON JUNG 990	Timbre completo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con marco JUNG 990 o similar y zumbador, instalado.	0,00	2,00	0,00
5.03.02d	uds	INSTALACIÓN DE LINEA PARA PUERTA ENTRADA	Instalación de línea desde citofonillo hasta la puerta de entrada para apertura automática	0,00	1,00	0,00
<b>inst6h-ELETR/Tv</b>						
5.03.03	uds	DERIVADOR SEÑAL TV 2D	Punto de distribución para RTV terrenal y satélite compuesto por un derivador de 2 direcciones (2D) para FI, UHF y VHF, totalmente instalado.	0,00	2,00	0,00

6		ILUMINACIÓN			0,00 €	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>Inst7d-INSTALACIONES</b>						
6.01.01	uds	INSTALACIÓN DE APARATO DE ILUMINACIÓN	Instalación de aparato de iluminación. No incluye instalación de lamparas colgantes, se deberán valorar en función de las características de cada luminaria.	0,00	17,00	0,00
6.01.01b	ml	INSTALACIÓN TIRA LED	Instalación de líneas LED colgantes de 1,5 cm de ancho a pegar en el techos cocina,tendedero, hab principal, baño 1, pasillo hab 3	0,00	12,50	0,00
6.01.01c	ml	INSTALACIÓN BARRA MAGNETICA	Instalación de barra magnética con tiras led y focos direccionales a pegar en el techos salón	0,00	6,00	0,00
<b>Inst7d-SUMINISTROS</b>						
6.01.02	uds	SUMINISTRO DE LÁMPARA EMPOTRADA	Suministro de foco empotrable HYDE BLANCO REDONDO FIJO GU10 IP55 o Similar	0,00	17,00	0,00
6.01.02b	ml	SUMINISTRO DE LED	Suministro de líneas LED colgantes de 1,5 cm de ancho a pegar en el techos	0,00	12,50	0,00
6.01.02b	ml	SUMINISTRO DE BARRA MAGNÉTICA	Suministro de barra magnética con tiras led y focos direccionales de ancho a pegar en el techos	0,00	6,00	0,00

7			CALEFACCIÓN Y CLIMA			0,00
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			<b>inst7a-GAS/elementos</b>			
7.01.01	uds	SUMINISTRO y INSTALACIÓN CALDERA	Suministro de caldera SAUNIER DUVAL o parecida. Antes de su sustitución evaluar el estado de la caldera existente con posibilidad de su reutilizo.	0,00	1,00	0,00
			<b>inst7a2-GAS/sistema</b>			
7.01.02	uds	INSTALACION INTERIOR DE GAS CORTO RECORRIDO SIN ENVAINAR	Instalación interior de gas en vivienda para calentador/caldera ACS / cocina encimera, desde la llave de abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado y llaves de aparato, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento, según normativa vigente, i/ dictamen.	0,00	1,00	0,00
			<b>inst7b-CALEFACCIÓN/elementos</b>			
7.02.01	uds	ELEMENTOS DE RADIADOR	Suministro e instalacion de elementos de radiador para un total de 63 elementos en aluminio	0,00	7,00	0,00
7.02.01b	uds	RADIADOR TOALLERO	Suministro e instalacion de radiador toallero	0,00	3,00	0,00
			<b>inst7b2-CALEFACCIÓN/sistema</b>			
7.02.02	uds	INSTALACIÓN CALEFACCIÓN POR PUNTO	Instalación de calefacción de radiación, en tubo de cobre o polietileno, del diámetro necesario en ida y retorno y forrado de las tuberías mediante tubo de PVC, i/ p.p. de medios auxiliares. Las tuberías discurren por el suelo.	0,00	7,00	0,00
7.02.02b	uds	TERMOSTATO CENTRAL	Suministro e instalación de termostato central por calefacción	0,00	1,00	0,00
			<b>inst7c-CLIMATIZACIÓN</b>			
7.03.01	uds	SPLIT DAIKIN	Suministro e instalacion de equipo SPLIT (3x1) y (2x1) de la marca DAIKIN	0,00	1,00	0,00
7.03.01b	uds	PREINSTALACIÓN FRIGORIFICA PARA SPLIT	Preinstalación frigorífica de máquina de aire acondicionado por split, mediante tubo de cobre frigorífico deshidratado con protección de aislamiento térmico para funcionamiento con refrigerante ecológico libre de cloro R-410, línea eléctrica de interconexión entre unidades, cajas de registro.	0,00	5,00	0,00
7.03.01c	uds	INSTALACIÓN FRIGORIFICA PARA SPLIT	Instalación frigorífica, conforme a normativa, realizada por empresa autorizada, según Normativa Europea 1005/2009, 842/2006 y RD 795/2010, realizar pruebas de estanqueidad del circuito frigorífico con nitrógeno seco a 30 kg./cm2.	0,00	5,00	0,00

8			SOLADOS Y ALICATADOS			0,00
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
			<b>pro1b/PAVIMENTO 1</b>			
8.01.01	m2	SOPORTE TARIMA	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5 y tarimas. Base aislante termoacustica.	0,00	70,00	0,00
8.01.01b	m2	SUMINISTRO SUELO MULTICAPA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural ROBLE de 3 o 4 mm de gran formato	0,00	70,00	0,00
8.01.01c	m2	COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	70,00	0,00
			<b>pro1c/PAVIMENTO 2 &gt; BAÑOS</b>			
8.01.02	m2	ENDURECIDO DE SOLERA	Mano de resina sobre solera para posterior aplicación de MORTEX	0,00	11,20	0,00
8.01.02b	m2	SUMINISTRO MORTEX BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Suministro di Mortex por zonas húmedas aplicable en paramientos horizontales y verticales	0,00	11,20	0,00
8.01.02c	m2	MANO DE OBRA APLICACIÓN MORTEX BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Mano de obra aplicación Mortex en todas las paredes y techo	0,00	11,20	0,00
			<b>pro1d/PAVIMENTO 3 &gt; COCINA</b>			

8.01.03	m2	SOPORTE TARIMA	Suministro de soportes para pavimento laminado AC4 o AC5 y tarimas. Base aislante termoacustica.	0,00	<b>8,60</b>	0,00
8.01.03b	m2	SUMINISTRO SUELO MULTICAPA	Suministro de suelo multicapa con capa de madera natural ROBLE de 3 o 4 mm de gran formato (tratamiento hidrófugo)	0,00	<b>8,60</b>	0,00
8.01.03c	m2	COLOCACIÓN SUELO MULTICAPA	Colocación de tarima flotante o pavimento laminado sobre soporte existente. Superficies mayores de 10 m2.	0,00	<b>8,60</b>	0,00
<b>pro2d/RODAPIÉ</b>						
8.01.04	m	RODAPIÉ ROBLE 7cm	Suministro y colocación de rodapié de DM rechapado de roble de 7 cm de altura.	0,00	<b>55,00</b>	0,00
<b>pro6b-ALICATADO 1m &gt; COCINA</b>						
8.02.01	m2	PREPARACIÓN DE PARAMENTOS "PARA ALICATAR" > COCINA BAJO ENCIMERA	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	<b>10,00</b>	0,00
8.02.01b	m2	SUMINISTRO AZULEJOS PARA ALICATADO > COCINA BAJO ENCIMERA	Material cerámico de BAJA CALIDAD, recibido con mortero de cemento y arena, i/p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos, tipo Borada F de PROPANSA o similar. I/limpieza.	0,00	<b>10,00</b>	0,00
8.02.01c	m2	COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > COCINA COCINA BAJO ENCIMERA	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de BAJA CALIDAD, recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	<b>10,00</b>	0,00
<b>Pro6c-ALICATADO 2 &gt; BAÑOS</b>						
8.02.02	m2	PREPARACION PARAMENTOS "PARA MORTEX" > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Preparación de paramentos verticales mediante el tendido de yeso negro (zonas secas) o enfoscado a buena vista (zonas húmedas) sobre paramentos verticales hasta un máximo de 20 mm. de espesor, i/ formación de rincones, guarniciones de huecos, colocación.	0,00	<b>77,00</b>	0,00
8.02.02b	m2	SUMINISTRO MORTEX > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Suministro di Mortex por zonas húmedas aplicable en paramientos horizontales y verticales	0,00	<b>77,00</b>	0,00
8.02.02c	m2	MANO DE OBRA APLICACIÓN MORTEX > BAÑO 1-ASEO-BAÑO 2	Mano de obra aplicación Mortex en todas las paredes y techo	0,00	<b>77,00</b>	0,00

<b>9</b>		<b>CARPINTERÍA</b>			<b>0,00 €</b>	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>pro5a/PUERTAS PORTANTES</b>						
9.01.01	uds	PUERTA DOBLE CERRAJERÍA > COCINA	Puerta de paso doble abatible con anclajes en techo y suelo vidrio y hierro con diseño según dettale	0,00	<b>1,00</b>	0,00
9.01.01b	uds	PUERTA CHAPADA MADERA > PASILLO	Puerta de paso abatible chapada madera por ocultarse en el panelado	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>pro5b/PUERTAS DE PASO HABS</b>						
9.01.02	uds	PUERTA RECTA CIEGA LACADA > HAB 1 - HAB 2	Puerta de paso a ras lacada, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	<b>2,00</b>	0,00
9.01.02b	uds	PUERTA RECTA CIEGA ROBLE > BAÑO 1 CORREDERA ASEO ABATIBLE BAÑO 2 ABATIBLE	Puerta de paso ciega normalizada, con tablero recto de roble o pino barnizado, modelo CONSTRUCCION, incluso precerco de pino 70x35 mm, galce o cerco visto de roble o pino de 70x30 mm, jambas o tapajuntas lisos de DM rechapados de roble o pino 70x10mm en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares	0,00	<b>3,00</b>	0,00

9.01.02c	uds	CASONETO 1 HOJA	Suministro de armazón/casoneto de la marca KRONA o modelo similar, para puertas de paso correderas de una hoja en tabiquería interior, i/ guía, travesano para deslizamiento, soporte anclaje de la puerta, tornillo soporte carro, freno, tope, guiador	0,00	<b>1,00</b>	0,00
			<b>pro5e/jambas puertas int</b>			
9.01.03	uds	JAMBEADO P.PASO ROBLE <b>HAB 1 - HAB 2</b>	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas a lacadas de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>2,00</b>	0,00
9.01.03b	uds	JAMBEADO P.PASO ROBLE <b>BAÑO 1 - ASEO - BAÑO 2</b>	Suministro y colocación de jambas o tapajuntas de roble o pino de 70 mm de anchura y altura de puerta estándar, fijada mediante clavos a cerco, i/ p.p. de medios auxiliares.	0,00	<b>3,00</b>	0,00
			<b>Pro6d-PANELADOS</b>			
9.02.01	m2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CHAPADO PARED MADERA > <b>BAÑOS</b>	Suministro y colocación de revestimiento de panel decorativo chapado madera por rivistir las paredes del baño y aseo en la cara exterior	0,00	<b>14,50</b>	0,00
9.02.01b	m2	FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > <b>HAB 3</b>	Fabricación e instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 3 a simular una ventana. EL panel se realizara con un panel trasero de plastico translucido retorillumnado y marco y listones de madera a simular un ventanal ad arco.	0,00	<b>7,50</b>	0,00
9.02.01c	m2	FABRICACIÓN Y INSTALACIÓN PANEL > <b>HAB 2</b>	Fabricación e instalación de panel a medida por rivistir las paredes del habitación 2 con hornacina en forma de arco. El panelado sirverá de pasa cable por un foco en el centro u los varios cables a los pulsadores integrados, además oculterá la viga de techo	0,00	<b>6,00</b>	0,00
			<b>Pro7a-ARMARIO 1</b>			
9.03.01	uds	ARMARIO CON PUERTAS ABATIBLES > <b>HAB 1 (dorm principale)</b>	Armario totalente instalado con 3 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	<b>1,00</b>	0,00
9.03.01b	uds	ARMARIO CON PUERTAS ABATIBLES > <b>HAB 1 (dorm principal)</b>	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles. Fondo curvo. Lacado en fábrica color cream como paredes, con puertas lisas correderas de hasta 2,4m de altura. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	<b>1,00</b>	0,00
			<b>Pro7b-ARMARIO 2</b>			
9.03.02	uds	ARMARIO CON PUERTAS ABATIBLES > <b>HAB 2 (dorm individual)</b>	Armario totalente instalado con 4 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	<b>1,00</b>	0,00
			<b>Pro7b-ARMARIO 3</b>			
9.03.03	uds	ARMARIO CON PUERTAS ABATIBLES > <b>HAB 3 (dorm extra)</b>	Armario totalente instalado con 2 puertas abatibles de hasta 2,4m de altura. Chapado madera. Con puerta d paso al baño oculta y jambas enrasadas con las puertas. La puerta del baño (incluida en las partidas de puertas int) sin manilla por el exterior será oculta. Interior de melamina, combinación de cajoneras y baldas a definir por cliente. Necesario consultar precio para otros disenos	0,00	<b>2,00</b>	0,00
			<b>Pro7d-ESTANTERIA 1</b>			
9.04.01	uds	MUEBLE > <b>SALÓN</b>	Mueble curvo chapado madera con encimera de chapado de roble natural sobre tablero de dm de 20mm de espesor barnizado mate y puertas abatibles chapadas Hay que adaptar el diseño a la pared curva y eventualmente predisponer anclajes	0,00	<b>1,00</b>	0,00
			<b>Pro7d-ESTANTERIA 2</b>			
9.04.02	uds	ENCIMERA DE ROBLE 5CM > <b>PASILLO COCINA</b>	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
9.04.02b	uds	REFUERZOS	Refuerzos de pared por anclaje encimera	0,00	<b>1,00</b>	0,00

9.04.02c	uds	ESTANTERÍA ROBLE 5CM > PASILLO COCINA	Estantería de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	1,00	0,00
<b>Pro7f-ESTANTERIA 3</b>						
9.04.03	uds	ENCIMERA DE ROBLE 5CM > HAB 2	Encimera de chapado de roble natural de 50mm de espesor barnizado mate. Incluso soportes y anclajes, no incluye refuerzo en pared. Sellado y rematado.	0,00	1,00	0,00
9.04.03b	uds	REFUERZOS	Refuerzos de pared por anclaje encimera. Unidad de refuerzo de 0,50 x 1 metro de longitud	0,00	1,00	0,00

10		VENTANAS				0,00 €
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>pro4a/PUERTAVENTANA HAB 1</b>						
10.01.01	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > HAB 1 PRINCIPAL (Pv1_1)	Suministro puertaventana abatible de dos hojas de medidas : 1.050 x 2.400 alt.manilla:950 con diseño como da especificaciones. 2 partes: inferior altura 900, superior 1300 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilería: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana: motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro4a2/VENTANA SALÓN</b>						
10.01.02	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > SALÓN (Pv2_1)	Suministro ventana abatible de dos hojas con fijo inferior de medidas : 1.470 x 2.400 Fijo inferior: 900 alt.manilla:550 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilería: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana: motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro4a3/PUERTAVENTANA COCINA</b>						
10.01.03	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > COCINA (Pvcustom_1)	Suministro puertaventana de una hoja abatible a toda altura y un oscillo batiente a lado - (bandera) de medidas : 1.440 x 2.050 Puerta ancho 720 - Alt.manilla:950 Ventana : 720 x 1.500 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilería: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana: motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro4b/VENTANAS SIMPLES</b>						
10.02.01	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > BAÑO (V1_1)	Suministro ventana oscilobatiente de una hoja de medidas : 750 x 1.500 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilería: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana: motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
10.02.01b	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > COCINA (V1_2)	Suministro ventana oscilobatiente de una hoja de medidas : 800 x 1.500 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilería: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana: motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00

<b>pro4b2/VENTANA HAB 2</b>						
10.02.02	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > HAB 2 (V2_1)	Suministro ventana abatible de dos hojas con fijo inferior de medidas : 1.470 x 1.850 Fijo inferior: 350 alt.manilla:550 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilera: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro4c/PUERTAVIDRIO HAB 3</b>						
10.02.03	uds	CARPINTERÍA INTERIOR > HAB 3 (PVint_1)	Suministro Carpintería interior de una hoja abatible de medidas : 900 x 2.200 Color: Gris antracita > RAL 2016 texturizado Perfilera: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro5c/PUERTAS ENTRADAS</b>						
10.03.01	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > ENTRADA PRINCIPAL (PE_1)	Suministro puertaventana abatible de dos hojas de medidas : 1.350 x 2.400 alt.manilla:950 con diseño como da especificaciones. 2 partes: inferior altura 900, superior 1300 Color: Verde Abeto > RAL 6009 texturizado Perfilera: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: doble acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
10.03.01b	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > ENTRADA TENDEDERO (PE_2)	Suministro Carpintería interior de una hoja abatible de medidas : 850 x 2.100 Color: Gris antracita > RAL 2016 texturizado Perfilera: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: acristalamiento laminar 4+4 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana:motorizada con seguridad..	0,00	1,00	0,00
10.03.01c	uds	CARPINTERÍA EXTERIOR > ENTRADA PASILLO (PE_3)	Suministro Carpintería interior de una hoja abatible de medidas : 900 x 2.500 Color: Gris antracita > RAL 2016 texturizado Perfilera: COR 70 HOJA OCULTA (RPT) Cristal: acristalamiento laminar 3+3 incoloro/18/laminar 3+3 climaguard premium (co) Solape para tornillo (2735) Persiana:motorizada con seguridad.	0,00	1,00	0,00
<b>pro4c/EXTRA</b>						
10.02.01	uds	MANO DE OBRA > COLOCACIÓN, TRANSPORTE y REMATADO	Mano de obra para la instalación,transporte y remates de las carpinterías exteriores, no incluye la retirada de las carpinterías anteriores ni la gestión del escombros ya incluyda en las partidas Demoliciones. No se incluyen remates de chapa ni precercos en ventanas	0,00	9,00	0,00
10.02.01b	uds	SERVICIO DE GRÚA PARA VIDRIOS	Servicio de grúa para vidrios en caso de ser necesaria grúa alto rango. incrementar	0,00	0,00	0,00

<b>11 PINTURA</b>						
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>pro8a-PINTURA EXISTENTES</b>						
11.01.01	m2	PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	123,03	0,00
<b>pro8b-PINTURA PAREDES INT</b>						

11.01.02	m2	PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	<b>121,84</b>	0,00
11.01.03	m2	PINTURA AL PLASTICO LISO (BLANCO/COLORES SUAVES)	<b>pro8c-PINTURA TECHO</b> Mano de fondo, replastecido, lijado y aplicación de dos manos de pintura al plástico liso de 1ª calidad (en color blanco o colores claros), aplicado con rodillo de lana, sobre paramentos horizontales/verticales. Se realizarán hasta 4 muestras de color sin coste adicional, a partir de la quinta muestra se cobrarán 20€/muestra adicional.	0,00	<b>111,32</b>	0,00
11.02.01	m2	PAPEL	<b>Pro6e-PAPEL</b> Suministro de revestimiento de papel con precio no superior a 20€/m2.	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11.02.01b	m2	COLOCACION DE PAPEL	Colocación de papel en paramentos verticales, incluye pegamento y demás elementos necesarios.	0,00	<b>0,00</b>	0,00

12			EXTERIORES Y PISCINA			0,00 €
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
12.01.01	m2	FÁB.LADR. C.V. 1 PIE 25x12x5 cm	<b>estru06a/MURO EXTERIOR</b> Fábrica de ladrillo cara vista de 25x12x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	0,00	<b>4,00</b>	0,00
12.02.01	m2	FORMACIÓN DE SOLERA C/ MORTERO Y ARLITA (Max. 10 cm.)	<b>estru07a/PAV EXTERIOR 1</b> Formación de solera de hasta 10 cm de espesor máximo, realizada con mortero elaborado en obra y arlita, i/vertido, colocación, p.p. limpieza y medios auxiliares. Sin armado.	0,00	<b>23,00</b>	0,00
12.02.01b	m2	SUMINISTRO MORTEX POR EXTERIORES	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de las puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	<b>23,00</b>	0,00
12.02.01c	m2	MANO DE OBRA MORTEX	Mano de obra aplicación mortex para exteriores	0,00	<b>23,00</b>	0,00
12.02.01c	uds	PELDAÑOS ENTRADA	Reacer peldaño entrada y añadir peldaños por entrada secundaria	0,00	<b>6,00</b>	0,00
12.02.02	m2	REGULARIZACION DE PAVIMENTOS (PASTA NIVELADORA) > TENDEDERO	<b>estru07b/PAV EXTERIOR 2</b> Regularización de niveles en pavimentos de las distintas zonas afectadas por las demoliciones y obras a realizar, realizado con mortero de cemento y arena de río, elaborado en obra, i/vertido, nivelado, reglados, colocación, p.p. de juntas y fratasado.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
12.02.02b	m2	BALDOSAS PARA SOLADO > TENDEDERO	Suministro de baldosas cerámicas de marca y modelo a elegir por la propiedad de precio no superior a 22 €/m2 i/ p.p desperdicios y cortes. Nota: si el solado se coloca con forma de espiga la medición se incrementará en un 10%.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
12.02.02c	m2	COLOCACIÓN DE SOLADO / ALICATADO > TENDEDERO	Mano de obra de solado/alicatado, con material cerámico de 1S calidad (no porcelánico/rectificado), recibido con mortero de cemento y arena, i/ p.p. de cortes, piezas especiales, rejuntado con mortero especial a base de cemento y áridos. Nota: la colocación de solado/alicatado en espiga tendrá un sobre coste del 15%.	0,00	<b>3,60</b>	0,00
12.02.03	m2	CESPED	<b>estru07c/JÁRDIN</b> Tierra, césped, plantas	0,00	<b>28,00</b>	0,00
12.03.01	m2	REMATES	<b>estru08a/PISCINA</b> Remate bordes piscina	0,00	<b>1,00</b>	0,00

12.03.01b	m2	SUMINISTRO MORTEX POR EXTERIORES	Suministro de mortex o similares para zona húmedas incluyendo los bordes de la piscina, los umbrales de las puertas ventanas y el zocalo exterior del edificio	0,00	<b>30,00</b>	0,00
12.03.01c	m2	MANO DE OBRA MORTEX	Mano de obra aplicación mortex para zona húmedas	0,00	<b>30,00</b>	0,00
<b>estru09a/PUERTA ENTRADA</b>						
12.03.01	uds	PUERTA ENTRADA	Sustitución puerta entrada cde una hoja de 1.10 y una de 50	0,00	<b>1,00</b>	0,00

<b>13</b>		<b>LIMPIEZA</b>			<b>0,00</b>	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>LIMPIEZA GENERAL</b>						
13.01.01	uds	LIMPIEZA GENERAL VIVIENDA INTERIOR Y EXTERIOR ZONAS COMUNES	Partida alzada a justificar de limpieza general y desinfección de la obra ejecutada incluso exterior zonas comunes, por medios manuales y/o mecánicos. Incluso mano de obra y medios auxiliares necesarios. Totalmente limpio para recepción a la Propiedad.	0,00	<b>1,00</b>	0,00

<b>14</b>		<b>LICENCIAS, MEDIOS Y OTROS</b>			<b>0,00</b>	
> partida	uds	trabajo	descripción	precio	medición	importe
<b>GESTIÓN LICENCIAS DE OBRA</b>						
14.01.01	uds	GESTIÓN LICENCIA CONTENEDOR	Tramitación telemática de Comunicación de ocupación de estacionamiento autorizado con contenedor o sacos de residuos de la construcción. Impresos necesarios. No incluye tasa.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
14.01.01b	uds	TASA DE LICENCIA PARA CONTENEDOR	Partida alzada para el pago de tasas de obtención de la licencia para la colocación de contenedor en vía pública	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>NORMATIVA EN OBRA</b>						
14.01.02	tot	APERTURA CENTRO DE TRABAJO	Gestiones telemáticas para la apertura del centro de trabajo correspondiente al Proyecto.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
14.01.02b	tot	LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN	Gestiones telemáticas para la presentación del libro de subcontratación; compra física del libro para su uso en obra; uso del libro de subcontratación a lo largo de la obra de acuerdo con normativa	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>PROTECCIÓN</b>						
14.01.03	tot	PROTECCION DE ZONAS COMUNES	Tramitación telemática de Comunicación de ocupación de estacionamiento autorizado con contenedor o sacos de residuos de la construcción. Impresos necesarios. No incluye tasa.	0,00	<b>1,00</b>	0,00
<b>ACARREO DE MATERIAL</b>						
14.01.04	tot	ACARREO DE MATERIAL A OBRA	Subida de materiales desde portal/entrada a vivienda hasta pie de obra, paraposerior ejecución de los trabajos. Únicamente se contempla materiales de este presupuesto. Todo material que se añada a este presupuesto o que suministre la propiedad se valorará a parte.	0,00	<b>0,00</b>	0,00

1	DEMOLICIONES	0,00
2	ALBAÑILERÍA	0,00
3	BAÑOS	0,00
4	COCINA	0,00
5	ELECTRICIDAD	0,00
6	ILUMINACIÓN	0,00
7	CALEFACCIÓN Y CLIMA	0,00
8	SOLADOS Y ALICATADOS	0,00
9	CARPINTERÍA	0,00
10	VENTANAS	0,00
11	PINTURA	0,00
12	EXTERIORES Y PISCINA	0,00
13	LIMPIEZA	0,00
14	LICENCIAS Y OTROS	0,00
TOTAL OBRA SIN IVA		0,00 €

**NOTAS**

Se revisarán mediciones en obra